【単価表-1】頂版ﾓﾙﾀﾙ補修_ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　t=5cm　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.000	○	
特殊作業員		人	15.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，持上げ機械賃料及び燃料、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの持上、打設、ﾓﾙﾀﾙはつり、ｶﾞﾗの取下し（回収積込は別途計上）ｹﾚﾝ、防錆処理、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、電力、器具の損料等を含む。ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙのﾛｽ率10%

【単価表-2】防食塗装　素地調整_2種ｹﾚﾝ　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
塗装工		人	5.260	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，電力に関する経費、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】防食塗装　上塗り_高濃度亜鉛末塗料（有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ）1回　はけ・ﾛｰﾗｰ　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
塗装工		人	1.370	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の70%	式	1.000		

※　諸雑費は，高濃度亜鉛末塗料、刷毛、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾌﾞﾚｰｽ取替（撤去・設置）_RBφ25　平均L=3808（ﾎﾞﾙﾄ締め含む）　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	3.750	○	
普通作業員		人	1.250	○	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	1.250		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，電力に関する経費、電動ﾚﾝﾁ、ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ、電気溶接機、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】防護柵支柱矯正_加熱矯正　φ76.3×3.2（STK400）　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
溶接工		人	3.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の50%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】防護柵基部ﾓﾙﾀﾙ充填_無収縮ﾓﾙﾀﾙ　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，刷毛、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

既設ﾓﾙﾀﾙ除去、ﾓﾙﾀﾙ充填、（殻回収積込、ﾓﾙﾀﾙ材料は別途計上）

【機械運転単価表-1】高所作業車運転(ﾄﾗｯｸ架装式ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型12m)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	21.800		
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。