【単価表-1】削孔（ロータリーパーカッション）φ165mm_舗装　採取無し　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.410	○	
特殊作業員		人	1.410	○	
普通作業員		人	4.230	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	1.410	○	【機械運転単価表-1】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.061		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	Φ165mm用	個	0.057		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.057		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.387		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.508		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.266		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.230		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	Φ165mm用	個	0.028		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】削孔（ロータリーパーカッション）φ165mm_レキ質土　コア採取無し　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.860	○	
特殊作業員		人	0.860	○	
普通作業員		人	2.580	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	0.860	○	【機械運転単価表-1】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.045		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	Φ165mm用	個	0.042		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.042		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.280		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.366		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.257		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.174		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	Φ165mm用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】削孔（ロータリーパーカッション）　　φ165mm_軟岩　コア採取無し　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
特殊作業員		人	1.070	○	
普通作業員		人	3.210	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	1.070	○	【機械運転単価表-1】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.050		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	Φ165mm用	個	0.053		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用	個	0.053		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.351		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	Φ165mm用（1.5m標準）	本	0.455		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.257		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	Φ165mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	Φ165mm用	個	0.025		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔閉塞_φ86mm　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
普通作業員		人	1.500	○	
CBﾓﾙﾀﾙ混練		m3	0.580		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾐｷｻ、給水、ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】保孔管設置_VPφ100　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.070		
特殊作業員		人	0.140		
普通作業員		人	0.140		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	0.140		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPΦ100	m	10.300		
CBﾓﾙﾀﾙ注入		m	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】CBﾓﾙﾀﾙ注入_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
普通作業員		人	2.000		
CBﾓﾙﾀﾙ混錬		m3	1.120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】CBﾓﾙﾀﾙ混練_　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.000		
ｾﾒﾝﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄ25kg袋入	t	0.250	○	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	ﾒｯｼｭ#250 25kg袋入	t	0.060	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，材料ﾛｽ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】保孔管撤去_　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.040		
特殊作業員		人	0.070		
普通作業員		人	0.070		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	0.070		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】充填_流動化処理　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
特殊作業員		人	0.200		
普通作業員		人	0.600		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式　圧送能力 90～110m3/h	時間	1.140		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】観測管設置撤去_VPφ40mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.080		
特殊作業員		人	0.150		
普通作業員		人	0.150		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	油圧式　3.7kw級	日	0.150		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	横型単筒　吐出量 15～30ℓ/min	日	0.100		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	一般管　VPφ40	m	10.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】日常管理観測_水質調査　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
主任地質調査員		人	0.160		
普通作業員		人	0.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】準備・撤去_充填高探査　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
主任地質調査員		人	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】測定_充填高探査　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
地質調査技師		人	0.500		
普通作業員		人	1.000		
充填高探査測定器損料		日	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，変換ｹｰﾌﾞﾙ，延長ｹｰﾌﾞﾙ，中継ﾎﾞｯｸｽ等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】資料整理_充填高探査　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
地質調査技師		人	0.160	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】影響調査_　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
主任地質調査員		人	0.500		
地質調査員		人	1.000		
据付型2軸傾斜計賃料		月台	0.250		
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ賃料		月台	0.050		
ﾃﾞｰﾀ収録装置	ﾊﾟｿｺﾝ、ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ計測ｿﾌﾄ等	月台	0.050		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型　81kW級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	74.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型　81kW級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式　圧送能力 90～110m3/h）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手（特殊）		人	0.140		
軽油		L	16.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式　圧送能力 90～110m3/h	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					