【単価表-1】L型擁壁設置(歩掛)_高さ2mを超え3.5m以下延長 1mを超え2m未満　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.500	○	
雑工種(基礎砕石費)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		
雑工種(均しコンクリート費)	労務費・機械運転経費の62%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、目地、その他資材、機材損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ据付(歩掛)_700×700 0.5m≦L＜1.0m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.360	○	
特殊作業員		人	0.880	○	
普通作業員		人	2.800	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.560	○	
雑工種(基礎砕石費)	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		
雑工種(均しコンクリート費)	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、目地、その他資材、機材損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ据付(歩掛)_700×700 1.0m≦L＜2.0m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.840	○	
特殊作業員		人	0.560	○	
普通作業員		人	1.750	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.350	○	
雑工種(基礎砕石費)	労務費・機械運転経費の17%	式	1.000		
雑工種(均しコンクリート費)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、目地、その他資材、機材損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ据付(歩掛)_500×500 1.0m≦L＜2.0m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.840	○	
特殊作業員		人	0.560	○	
普通作業員		人	1.750	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.350	○	
雑工種(基礎砕石費)	労務費・機械運転経費の17%	式	1.000		
雑工種(均しコンクリート費)	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，敷ﾓﾙﾀﾙ、目地、その他資材、機材損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】VP管設置(歩掛)_φ300　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.810	○	
特殊作業員		人	0.070	○	
普通作業員		人	2.300	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型(排対2次) 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	1.140		【機械運転単価表-1】
保護砂		m3	7.100		ロス率50%含む
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_3400kgを超え4000kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	1.000		
普通作業員		人	2.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_3400kgを超え4000kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	1.000		
普通作業員		人	2.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_4000kgを超え4600kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
特殊作業員		人	1.100		
普通作業員		人	2.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_4000kgを超え4600kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300		
特殊作業員		人	1.300		
普通作業員		人	2.600		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_4600kgを超え5200kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400		
特殊作業員		人	1.400		
普通作業員		人	2.800		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-11】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_5200kgを超え5800kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.400		
特殊作業員		人	1.400		
普通作業員		人	2.800		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-12】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付(歩掛)_5800kgを超え6400kg以下　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
特殊作業員		人	1.500		
普通作業員		人	3.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(歩掛)_400×450 B型　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
特殊作業員		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.280	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.140	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊り具等雑資機材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】中間支柱設置(歩掛)_φ60.5×t2.8 STK400　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】チェーン取付(歩掛)_スチール　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.250		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（標準型（排対2次）山積0.45m3/平積0.35m3）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	標準型（排対2次） 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。