【単価表-1】大型倉庫設置_ヨド大型倉庫同等品以上　11560×7480×4020　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	10.000	○	
特殊作業員		人	16.000	○	
とび工		人	18.000	○	
普通作業員		人	34.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】置きガードレール連続基礎設置_B種用　L=3000　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
普通作業員		人	0.300	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】鋼製組立歩道撤去_支柱間隔3m、幅員2m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800	○	
特殊作業員		人	1.900	○	
普通作業員		人	2.200	○	
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	0.230		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗品等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。