【単価表-1】不陸修正(舗装補修)【歩掛り】_エポキシ樹脂　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.200	○	
橋梁特殊工		人	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助資材、工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】当て板設置【歩掛り】　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.400	○	
橋梁特殊工		人	0.800	○	
普通作業員		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助資材、工具及び電力に関わる経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】現場溶接【歩掛り】_すみ肉溶接6mm換算　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.400	○	
橋梁特殊工		人	1.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、エンジンウェルダ及び運転に関わる経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】受け桝撤去【歩掛り】　　1　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.330	○	
橋梁特殊工		人	0.990	○	
普通作業員		人	0.330	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具及び電力に関わる経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】受け桝設置【歩掛り】　　1　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.400	○	
橋梁特殊工		人	1.200	○	
普通作業員		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具及び電力に関わる経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】排水管撤去【歩掛り】_VP-150A　再利用撤去　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-57】枠組足場板張防護撤去【歩掛り】　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-58】枠組足場養生シート設置【歩掛り】　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.090		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-59】枠組足場養生シート撤去【歩掛り】　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.060		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-60】枠組足場防炎シート設置【歩掛り】　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.090		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-61】枠組足場防炎シート撤去【歩掛り】　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.060		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-62】枠組足場粉塵シート設置【歩掛り】　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.090		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-63】枠組足場粉塵シート撤去【歩掛り】　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.060		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-64】芯出し素地調整(舗装補修)【歩掛り】　40　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.250	○	
橋梁特殊工		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.750	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-65】不陸修正(排水桝取替)【歩掛り】_ｴﾎﾟｷｼ樹脂　　5　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.000	○	
橋梁特殊工		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助資材及び工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。