【単価表-1】補強土壁壁面材組立・設置_帯鋼補強土壁 ｸﾚｰﾝ賃料補正：標準 壁面材強度35N/mm2　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.100	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.500	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.5m3/平積0.4m3 吊能力2.9t	日	2.000	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾗﾝﾌﾟ,定規,ﾜｲﾔ,吊金具,ｶｯﾌﾟﾗｰ,くさび,ｽﾍﾟｰｻｰ,角材,支柱等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.5m3/平積0.4m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	56.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.5m3/平積0.4m3 吊能力2.9t	日	1.560		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。