【単価表-1】鉛直型雪崩予防柵設置_柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,対応勾配θ=34°　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	3.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】鉛直型雪崩予防柵設置_柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,対応勾配θ=34°　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
法面工		人	3.600		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】鉛直型雪崩予防柵設置_柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,対応勾配θ=34°　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	3.800		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	0.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】土砂部用ｱﾝｶｰ設置_139.8φ×6.0-2100（上部材）,D25（M24）×1650（下部材）　　1　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.340	○	
法面工		人	1.360	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　18.0～19.0m3/min	日	0.340	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝ発電機 2.0kVA	日	0.340	○	【機械運転単価表-2】
グラウト材		m3	1.140		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の73%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｴｱﾊﾝﾏｰ、ｴｱﾊﾝﾏｰ掘削機、ﾏｼﾝ据付、ﾏｼﾝ足場材、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、ﾄﾗｯｸ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽等の損料、ﾋﾞｯﾄ等の消耗材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】手摺り設置工_H=800　@1.5m　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　景観配慮型　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
普通作業員		人	12.000	○	
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	2.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具、発動発電機賃料及び油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】油水分離槽（田型）据付_天端ﾌﾞﾛｯｸ(W=480kg/個）　　1　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.060	○	
特殊作業員		人	0.120	○	
普通作業員		人	0.180	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.060	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】油水分離槽（田型）据付_水槽ﾌﾞﾛｯｸ(W=1590kg/個)　　1　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】油水分離槽（田型）据付_底版ﾌﾞﾛｯｸ(W=538kg/個)　　1　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.070	○	
特殊作業員		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ﾍｯﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ鋼管設置_内径φ107.3　t=3.5mm　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
特殊作業員		人	0.700		
普通作業員		人	0.450		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】両開き門扉設置_開口　W=18.0m　H=1.6m　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000	○	
普通作業員		人	10.500	○	
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	3.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具及び油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】目地棒設置・撤去_発泡面木ﾀｲﾌﾟ　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.420	○	
特殊作業員		人	1.260	○	
普通作業員		人	0.840	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，目地棒の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】転石破砕製作_ﾄﾝﾈﾙｽﾞﾘ　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.160	○	
特殊作業員		人	1.160	○	
自走式破砕機運転	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ　機械質量 30t級　供給口開き×幅 450×925mm	日	1.160	○	【機械運転単価表-3】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型・排対1次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積) 1.0/0.7m3	日	1.160	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，自走式破砕機付属機（磁力式選別機、振動ふるい機、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ）等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　18.0～19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	182.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（ｶﾞｿﾘﾝ発電機 2.0kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｶﾞｿﾘﾝ		L	8.400		
発動発電機賃料	ｶﾞｿﾘﾝ発電機 2.0kVA	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】自走式破砕機運転（ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ　機械質量 30t級　供給口開き×幅 450×925mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.000		
軽油		L	169.000		
自走式破砕機損料	[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]機械質量30t級供給口開き×幅450×925mm	供用日	1.690		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（標準型・排対1次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積）1.0/0.7m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	97.800		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排対1次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積）1.0/0.7m3	供用日	1.120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。