【単価表-1】セラミックインサート設置手間_セラミックインサートM12　　10 箇所 当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.200 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.200 | ○ | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の1% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 吊足場用、情報BOX添架金具及び排水管用ｲﾝｻｰﾄの工場設置手間。

【単価表-2】伸縮装置据付手間_A2橋台　アルミ合金鋳物　KMA-320Nタイプ　除雪誘導板付き　　1　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁世話役 | | 人 | 0.380 | ○ | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.320 | ○ | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.850 | ○ | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 | ｵﾍﾟ付 20t吊 | 日 | 0.090 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の24% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は，空気圧縮機、溶接機等損料、雑機械器具、型枠材料、消耗材料、燃料費、現場内小運搬に要する費用、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※ 伸縮装置の据付手間（鉄筋組立・据付・型枠・CO打設）及び壁高欄ｶﾊﾞｰ設置含む。

【単価表-3】検査路階段設置_幅600　ｽﾃｯﾌﾟ幅300　高さ167　1:1.8勾配用　再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　1　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工 | | 人 | 0.370 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】情報BOX用添架金具設置手間　　10　組　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.500 | | |
| ﾄﾗｯｸ運転 | ｸﾚｰﾝ装置付<br>4t車 2.9t吊 | 日 | 0.250 | | 【機械運転単価表-1】 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ※　諸雑費は端数処理のみ計上する。 | | | | | |

【単価表-5】情報BOX用SGP管設置手間　　10　m　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.500 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.500 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ※　諸雑費は端数処理のみ計上する。 | | | | | |

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数 量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | | 人 | 1.000 | | |
| 軽油 | | L | 25.100 | | |
| ﾄﾗｯｸ賃料 | ｸﾚｰﾝ装置付<br>4t車 2.9t吊 | 日 | 1.230 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。