【単価表-1】蓋版受枠設置【歩掛】_H型鋼　H-250　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.110	○	
とび工		人	2.220	○	
溶接工		人	1.110	○	
普通作業員		人	1.110	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.110		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素ｶﾞｽ、溶接機損料及び溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】立入防止柵設置【歩掛】_H=1800　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
普通作業員		人	14.430	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】立入防止柵門扉設置【歩掛】_H=1800 W=2000　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500		
普通作業員		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】仮排水設置【歩掛】_φ1000　露出配管　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.480		
特殊作業員		人	3.690		
普通作業員		人	5.370		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	2.890		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-5】仮排水撤去【歩掛】_φ1000　露出配管　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.740		
特殊作業員		人	1.850		
普通作業員		人	2.690		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.450		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】仮排水設置【歩掛】_φ500　露出配管　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660		
特殊作業員		人	1.640		
普通作業員		人	2.380		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.180		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】仮排水撤去【歩掛】_φ500　露出配管　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330		
特殊作業員		人	0.820		
普通作業員		人	1.190		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	0.590		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-8】落石防護柵(ﾛｰﾌﾟ・金網設置)【歩掛】_柵高H=2.0m　φ3.2×25×25　積雪地用　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450		
法面工		人	1.820		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】鋼材撤去【歩掛】_鋼矢板Ⅲ型及び鋼矢板用取付金具含む　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
とび工		人	1.900		
溶接工		人	1.000		
普通作業員		人	1.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	30.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。