【単価表-1】吊足場(設置撤去歩掛り・足場材賃料)_TYPE-A1(シート張防護)　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.250	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】防護ﾈｯﾄ(設置撤去歩掛り・材料賃料)　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.050	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，防護材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】モノレール架設 設置(歩掛)_単軌条 700kg積/45°　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.100	○	
特殊作業員		人	13.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】モノレール架設 撤去(歩掛)_単軌条 700kg積/45°　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.760	○	
特殊作業員		人	5.600	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】モノレール架設保守点検（レール構造・分岐ﾎﾟｲﾝﾄ）（歩掛）　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】モノレール架設保守点検（動力車・台車）（歩掛）　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】モノレール架設 ルート設定（歩掛）　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					