【単価表-1】手摺り設置(1)_No.36+4.00左岸階段No.39+3.00右岸階段

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
手摺設置	No.36+4.00左岸階段	式	1.000		【代価表-1参照】
手摺設置	No.39+3.00右岸階段	式	1.000		【代価表-2参照】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】手摺り設置(2)_No.44左岸階段

1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
特殊作業員		人	2.250	○	
普通作業員		人	0.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，現場内小運搬、支柱建込に係る手間、工具類、充填材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】石積取壊し_

10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.340	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3	時間	1.000	○	【機械運転単価表-1】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	油圧式　1300kg級	日	0.230	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾉﾐ、ﾁｾﾞﾙ等の損耗費、石材の積込、仮置き場までの運搬費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】鋼製ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾗﾁｪｯﾄ等の工具及び鋼製ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ運搬費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】鋼材撤去_交人固定堰

1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.140	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	6.080	○	
とび工		人	0.200	○	
溶接工		人	0.280	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.140		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	油圧式　600～800kg級	日	2.000		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、撤去堰の仮置き場までの運搬費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】表面処理_

10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.700	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 2.5m3/min	日	0.500	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ損料、ﾉﾐの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】遮水シート設置（手間）　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.020	○	
普通作業員		人	0.090	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，遮水シート設置で使用するすべての機材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】手摺り設置_No.36+4.00左岸階段　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
特殊作業員		人	2.250	○	
普通作業員		人	0.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，現場内小運搬、支柱建込に係る手間、工具類、充填材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】手摺り設置_No.39+3.00右岸階段　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
特殊作業員		人	2.250	○	
普通作業員		人	0.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，現場内小運搬、支柱建込に係る手間、工具類、充填材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.8/0.6m3）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.140		
軽油		L	16.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ｸﾛｰﾗ型　排対1次 (山積/平積)0.8/0.6m3	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式　1300kg級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	112.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ｸﾛｰﾗ型　排対1次 (山積/平積)0.8/0.6m3	日	1.640		
大型ﾌﾞﾚｰｶ損料（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）	油圧式1300kg級	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（油圧式　600～800kg級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	85.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型	[標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.6/0.5m3	供用日	1.150		
大型ﾌﾞﾚｰｶ_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず	[油圧式]質量600～800kg級	供用日	1.150		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 2.5m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	21.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 2.5m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。