【単価表-1】横梁撤去_連結版撤去含む　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.500	○	
橋梁特殊工		人	6.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、油脂・燃料、架設工具、ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ及び消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】無収縮モルタル_　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.000	○	
特殊作業員		人	12.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ、発動発電機賃料及び油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】カッター_t=10mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	0.450	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ損料、油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】舗装版撤去_t=8mm ﾚｼﾞﾝﾌｧﾙﾄ舗装　素地調整(2種ｹﾚﾝ)、積込手間含む　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.020		
普通作業員		人	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】既設排水管撤去【歩掛り】_SGP80A 排水管切断、取付金具撤去含む　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断工具、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ｶﾞｽ切断(ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ)【歩掛り】_t=3.2　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.900	○	
橋梁特殊工		人	7.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、油脂・燃料、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】吊足場(TYPE-A1)【歩掛り】_シート+板張防護+ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.270		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】吊足場(TYPE-E1)【歩掛り】_シート+板張防護+ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.230		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】吊足場(TYPE-E2)【歩掛り】_シート+板張防護+ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.230		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】既設舗装撤去_t＝5～15mm(横断部)ﾗﾊﾞｰｸﾘｰﾄ舗装　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.250		
普通作業員		人	2.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】既設舗装撤去_t＝8mm(階段部)ﾗﾊﾞｰｸﾘｰﾄ舗装　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.290		
普通作業員		人	2.860		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】ガス切断_t=4mm　既設受桝撤去含む(参考質量25kg)　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	3.900	○	
橋梁特殊工		人	10.530	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の賃料、油脂・燃料、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】吊足場【歩掛り】_朝顔、板張防護、各種ｼｰﾄ、地覆補修用足場含む　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】板張り防護【歩掛り】_鋼部材再塗装時追加部分、各種ｼｰﾄ含む　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.090		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】単管足場【歩掛り】_板張防護、養生シート等含む　　1 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁特殊工		人	0.097		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】ポケット式支柱撤去_H=3.0m　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
法面工		人	1.200	○	
普通作業員		人	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類及び消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ポケット式支柱設置_H=3.0m　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
法面工		人	2.400	○	
普通作業員		人	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類及び消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】掘削_土砂、ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)使用　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	後方超小旋回型 排対2次 山積0.13m3/平積0.1m3	日	6.700		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】掘削_軟岩Ⅱ、ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)、削岩機等使用(積込まで)　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	3.300	○	
普通作業員		人	1.700	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.600	○	【機械運転単価表-2】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	2.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】土砂等搬出_ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ16t使用　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	日	0.310		【機械運転単価表-7】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】土砂等運搬_土砂（ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)使用 運搬距離10km）　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	0.310		【機械運転単価表-3】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-22】土砂等運搬_軟岩Ⅱ（ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)削岩機等使用 運搬距離10km）　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	0.380		【機械運転単価表-3】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-23】掘削機械搬入搬出_ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	2.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-24】床掘り_土砂、ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)使用　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	10.710		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	後方超小旋回型 排対2次 山積0.13m3/平積0.1m3	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-25】床掘り_軟岩Ⅱ、ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)削岩機等使用(積込まで)　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	3.110	○	
普通作業員		人	1.600	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.560	○	【機械運転単価表-2】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	2.070	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ用ﾁｾﾞﾙの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】埋戻し_流用土 転圧有 ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.1m3)使用　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	3.570	○	
普通作業員		人	10.710	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	後方超小旋回型 排対2次 山積0.13m3/平積0.1m3	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾀﾝﾊﾟ賃料及び油脂燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】清掃及び水洗い_　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
法面工		人	5.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，高圧洗浄機及びその他機器材費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】目地ﾓﾙﾀﾙ(手間)_DXﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ20:3同等品以上　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.080		
法面工		人	6.480		
普通作業員		人	3.240		
DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ	配合　20:3	L	102.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-29】注入ﾓﾙﾀﾙ(手間)_DXﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ20:0.75:5同等品以上　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
法面工		人	2.400	○	
普通作業員		人	1.440	○	
DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ	配合　20:0.75:5	L	101.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，発電機、ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻｰ等の損料、その他小器具費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】支柱設置_柵高 3.0m　斜面勾配55°　以下　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.653	○	
特殊作業員		人	2.610	○	
普通作業員		人	1.310	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，高速切断機，電動ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等損料及び緩衝金具設置用くさびの費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ設置_柵高 3.0m　斜面勾配55°　以下　　1 ｽﾊﾟﾝ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.406	○	
特殊作業員		人	1.620	○	
普通作業員		人	0.812	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，高速切断機，電動ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ等損料及び緩衝金具設置用くさびの費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】金網設置_柵高 3.0m　斜面勾配55°　以下　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.102	○	
特殊作業員		人	0.406	○	
普通作業員		人	0.203	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾌﾟﾗｲﾔｰ，ﾜｲﾔｸﾘｯﾊﾟｰ等損料の費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】ｱﾝｶｰ設置_山側（ﾛｰﾌﾟ足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ｱﾝｶｰ削孔	山側（ﾛｰﾌﾟ足場）	箇所	1.000		【代価表-1参照】
ｱﾝｶｰ注入	山側（ﾛｰﾌﾟ足場）	箇所	1.000		【代価表-2参照】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-34】ｱﾝｶｰ設置_谷側（斜面足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ｱﾝｶｰ削孔	谷側（斜面足場）	箇所	1.000		【代価表-3参照】
ｱﾝｶｰ注入	谷側（斜面足場）	箇所	1.000		【代価表-4参照】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-35】斜面足場_　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
特殊作業員		人	6.900	○	
普通作業員		人	4.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】縦ﾛｰﾌﾟ_φ12 高さ30m未満 法勾配55° 未満 固定金具等設置手間含む　　100 m 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-37】横ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°　未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】縦補強ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°　未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-39】横補強ﾛｰﾌﾟ_φ12　高さ30m未満 法勾配55°　未満　固定金具等設置手間含む　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-40】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ(A)_D22(M20)×1000　高さ30m未満 法勾配55°　未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-6】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-41】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ(B)_D22(M20)×1000　高さ30m未満 法勾配55°　未満　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-6】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-42】ﾓﾉﾚｰﾙ(1)設置(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=154m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.900	○	
特殊作業員		人	12.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		
※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-43】ﾓﾉﾚｰﾙ(1)撤去(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=154m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.600	○	
特殊作業員		人	8.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ﾚｰﾙ部材運搬用ﾓﾉﾚｰﾙ及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】モノレール(1)ルート設定(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=154m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-45】ﾓﾉﾚｰﾙ(1) 保守点検(ﾚｰﾙ構造)(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下　分岐ﾎﾟｲﾝﾄ含む L=154m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-46】ﾓﾉﾚｰﾙ 保守点検(動力車･台車)(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-47】モノレール(2)設置(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=46m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-48】モノレール(2)撤去(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=46m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.560	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-49】モノレール(2)ルート設定(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=46m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-50】モノレール(2) 保守点検(レール構造)(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=46m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-51】モノレール(3)設置(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=41m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	11.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-52】モノレール(3)撤去(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=41m　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
特殊作業員		人	4.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-53】モノレール(3)ルート設定(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=41m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-54】ﾓﾉﾚｰﾙ(3) 保守点検(ﾚｰﾙ構造)(歩掛)_単軌条500kg積　平均30°　以下 L=41m　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-55】単管ﾊﾟｲﾌﾟ撤去_　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.100	○	
普通作業員		人	2.100	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】ｱﾝｶｰ削孔_山側（ﾛｰﾌﾟ足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.469	○	
法面工		人	1.870	○	
普通作業員		人	0.937	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量10.5～11.0m3/min	日	0.469		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	空圧式 質量30kg級	日	0.937		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】ｱﾝｶｰ注入_山側（ﾛｰﾌﾟ足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.019	○	
法面工		人	0.038	○	
普通作業員		人	0.019	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	日	0.019		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，注入ﾂｰﾙ損耗費、注入ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】ｱﾝｶｰ削孔_谷側（斜面足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.234	○	
普通作業員		人	0.469	○	
特殊作業員		人	0.937	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量10.5～11.0m3/min	日	0.234		【機械運転単価表-4】
さく岩機損料	空圧式 質量30kg級	日	0.469		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※ 諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】ｱﾝｶｰ注入_谷側（斜面足場）　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.019	○	
特殊作業員		人	0.038	○	
普通作業員		人	0.019	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	日	0.019		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，注入ﾂｰﾙ損耗費、注入ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（後方超小旋回型 排対2次 山積0.13m3/平積0.1m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	29.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	後方超小旋回型 排対2次 山積0.13m3/平積0.1m3	供用日	1.780		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	32.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	65.200		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	供用日	1.280		
ﾀｲﾔ損耗費	良好	供用日	1.280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 吐出量10.5～11.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	105.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	13.300		
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 排対2次 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA	供用日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	130.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	39.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。