【単価表-1】鋼製受圧板(ｽｰﾊﾟｰﾒﾀﾙﾌﾚｰﾑ　KSG200-800)設置歩掛り_・1列当り20枚未満
・足場設置・撤去は含まない

10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.740		
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.740		
普通作業員		人	1.480		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.740		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】エフケー不陸調整枠(2100×2100　H120(分割ﾀｲﾌﾟ))設置歩掛り
(モルタル吹付の費用(材料費、施工費)も含む)

10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670	○	
法面工		人	2.000	○	
普通作業員		人	0.670	○	
水切りﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	加算額	m3	5.290		
表面コテ仕上げ	加算額	m2	44.100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。