【単価表-1】H鋼基礎設置_　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	40.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※ 諸雑費は，現場養生費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】変圧器（油入）据付_6kV 以下 3φ 350kVA　　1 台 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電工		人	3.500		
普通作業員		人	1.100		
電気通信技術者		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】柱上変圧器据付_200kVA 以下　　1 台 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電工		人	4.300		
普通作業員		人	7.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】柱上変圧器据付_350kVA 以下　　1　台　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	7.200		
普通作業員		人	11.900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。