【単価表-1】かご枠組立設置 【歩掛】_100型 標準(蓋付) H500×B1000(詰石手間含む) (EGﾎﾞｯｸｽ同等品以上)　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.730		
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	1.430		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】透水性土のう設置 【歩掛】_240×600　仕拵・積立(小口並べ)　　100　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	3.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】雑草抑止板据付 【歩掛】_小舗石ﾀｲﾌﾟ　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ平板 600×600×30 (雑草抑止ｼｰﾄ・ｱﾝｶｰ釘設置含む)(ｸﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ同等品)　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100		
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.200		
普通作業員		人	0.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】植生ﾏｯﾄ設置 【歩掛】_1000×6000 ﾓﾙﾀﾙ入補強繊維袋付(ｷｮｳｼﾞﾝｶﾞｰ同等品)(ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ・止め釘設置含む)

100 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
法面工		人	2.300	○	
普通作業員		人	1.100	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ﾛｰﾌﾟ損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型運転（[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3）

1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.159		
軽油		L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ_ｸﾛｰﾗ型損料	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.45/0.35m3	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。