【単価表-1】防草版設置_1100×1000×10　GSボードライト同等品以上　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.140	○	
普通作業員		人	0.280	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具・道具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　ボード設置に伴う防草版・L字ｱﾝｶｰ他部材及び防草版設置以外の型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ・目地等の作業は別途計上。

【単価表-2】プレキャスト大型ブロック積基礎設置_450（1：0.5）用　L=2500　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3／平積0.6m3 吊能力2.9t	日	0.300		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具・道具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　基礎砕石・ﾌﾞﾛｯｸ積・胴込めｺﾝｸﾘｰﾄ等の作業は別途計上。

【単価表-3】プレキャスト防護柵基礎　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.750	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊具・雑資材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.8m3/平積0.6m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	100.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。