【単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_ﾊﾟｲﾛｯﾄ孔　φ66(ｺｱ有) ｺﾝｸﾘｰﾄ 部　　1000　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	388.000		代価表-1参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	132.000		代価表-2参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	424.000		代価表-3参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	56.000		代価表-4参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_ﾊﾟｲﾛｯﾄ孔　φ66(ｺｱ有) 硬岩部　　1000　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	411.000		代価表-5参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	131.000		代価表-6参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	388.000		代価表-7参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	70.000		代価表-8参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_一般孔　φ46 (ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ部　　1000　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	447.000		代価表-9参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	86.000		代価表-10参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	430.000		代価表-11参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	37.000		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_一般孔　φ46 (ｺｱ無) 硬岩部　　1000　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	477.000		代価表-13参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	87.000		代価表-14参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	390.000		代価表-15参照
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	46.000		代価表-16参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_注入工(ﾊﾟｲﾛｯﾄ孔)　　6.9 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.840	○	
ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体	φ66用	個	0.035		
ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	φ66用	個	0.097		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.200	○	【機械運転単価表-4】
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ運転	上下2槽式･撹拌容量200L×2	日	1.200	○	【機械運転単価表-5】
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置運転	記録式･制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.200	○	【機械運転単価表-6】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H 9.7m*200kg積*2人	日	0.500	○	【機械運転単価表-3】
中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費	賃対8h	日	1.200		代価表-17参照
諸雑費(率+まるめ)	労務費･機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ･管理室･配管材設置撤去･ﾊﾟｯｶｰ付属損料、ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置含む等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_注入工（一般孔）　6.9 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.840	○	
ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体	φ46用	個	0.035		
ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	φ46用	個	0.097		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.200	○	【機械運転単価表-4】
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ運転	上下2槽式･撹拌容量200L×2	日	1.200	○	【機械運転単価表-5】
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置運転	記録式･制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.200	○	【機械運転単価表-6】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H 9.7m*200kg積*2人	日	0.500	○	【機械運転単価表-3】
中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費	賃対8h	日	1.200		代価表-17参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費･機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ･管理室･配管材設置撤去･ﾊﾟｯｶｰ付属損料、ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置含む等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】透水工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_ﾊﾟｲﾛｯﾄ孔　2.18 set 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.840	○	
ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体	φ66用	個	0.024		
ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	φ66用	個	0.067		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.200	○	【機械運転単価表-4】
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置運転	記録式･制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.200	○	【機械運転単価表-6】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H 9.7m*200kg積*2人	日	0.500	○	【機械運転単価表-3】
中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費	賃対8h	日	1.200		代価表-17参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費･機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ･管理室･配管材設置撤去･ﾊﾟｯｶｰ付属損料、ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置含む等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】水押し工(ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_一般孔　　4.06　set　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.840	○	
ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体	φ46用	個	0.014		
ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	φ46用	個	0.040		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.200	○	【機械運転単価表-4】
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置運転	記録式･制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.200	○	【機械運転単価表-6】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H 9.7m*200kg積*2人	日	0.500	○	【機械運転単価表-3】
中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費	賃対8h	日	1.200		代価表-17参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費･機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ･管理室･配管材設置撤去･ﾊﾟｯｶｰ付属損料、ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置含む等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】中央ﾌﾟﾗﾝﾄ設置･撤去_　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	9.000		
特殊作業員		人	18.000		
普通作業員		人	17.500		
設備機械工		人	10.000		
電工		人	8.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_一般孔　φ46 (ｺｱ無) ｺﾝｸﾘｰﾄ部　　1000　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	428.000		代価表-9参照
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	124.000		代価表-10参照
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	395.000		代価表-11参照
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	53.000		代価表-12参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_一般孔　φ46 (ｺｱ無) 硬岩部　　1000　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	438.000		代価表-13参照
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	125.000		代価表-14参照
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	375.000		代価表-15参照
ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)	2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等	m	62.000		代価表-16参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工(ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_注入工（一般孔）　6.9 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.840	○	
ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体	φ46用	個	0.035		
ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	φ46用	個	0.097		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.200	○	【機械運転単価表-4】
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ運転	上下2槽式･撹拌容量200L×2	日	1.200	○	【機械運転単価表-5】
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置運転	記録式･制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.200	○	【機械運転単価表-6】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H 9.7m*200kg積*2人	日	0.500	○	【機械運転単価表-3】
中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費	賃対8h	日	1.200		代価表-17参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費･機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ･管理室･配管材設置撤去･ﾊﾟｯｶｰ付属損料、ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置含む等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】水押し工(ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ)_一般孔　4.06 set 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.840	○	
ｴｱﾊﾟｯｶｰ本体	φ46用	個	0.014		
ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	φ46用	個	0.040		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.200	○	【機械運転単価表-4】
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置運転	記録式･制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.200	○	【機械運転単価表-6】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型･H 9.7m*200kg積*2人	日	0.500	○	【機械運転単価表-3】
中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費	賃対8h	日	1.200		代価表-17参照
諸雑費（率+まるめ）	労務費･機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ･管理室･配管材設置撤去･ﾊﾟｯｶｰ付属損料、ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置含む等の費用であり，労務費･機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ設置_φ100以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
普通作業員		人	0.900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ撤去_φ100以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150		
普通作業員		人	0.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】中和処理設備設置_10m3/h　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.700		
電工		人	1.700		
設備機械工		人	4.300		
普通作業員		人	2.300		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】中和処理設備撤去_10m3/h　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
電工		人	0.900		
設備機械工		人	2.200		
普通作業員		人	1.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】中和処理設備運転_10m3/h　　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧臨時	kwh	5.400		
中和処理装置賃料	炭酸ｶﾞｽ式・ 10m3/h	供用日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-19】中和処理設備保守点検　　1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
設備機械工		人	0.100		
普通作業員		人	0.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-20】鋼管矢板打込_φ1000　打込長　L=18.00m　削孔径　φ1000（大口径高速岩盤掘削）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	40.310	○	
とび工		人	40.310	○	
特殊作業員		人	40.310	○	
普通作業員		人	40.310	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･200t吊（排対1次）	日	40.310	○	【機械運転単価表-9】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･80t吊（排対1次）	日	40.310	○	【機械運転単価表-10】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　150KVA（排対1次）	日	40.310	○	【機械運転単価表-11】
空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･36.0m3/min	日	241.860	○	【機械運転単価表-12】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼び径　φ891（1050）mm	日	40.310	○	【機械運転単価表-13】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.45m3(平積0.35m3)（排対1次）	日	40.310	○	【機械運転単価表-14】
ﾋﾞｯﾄ損耗費　軟岩Ⅰ	φ891（1050）mm	m	49.400		内訳127-1
ﾋﾞｯﾄ損耗費　軟岩Ⅱ	φ891（1050）mm	m	65.400		内訳127-2
ﾋﾞｯﾄ損耗費　中硬岩	φ891（1050）mm	m	48.600		内訳127-3
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、高圧洗浄機、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、自動溶接機専用台車、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、キャップ式導材、置換砂等、鋼矢板溶接費、特殊部材材料費・取付費含む、根固めﾓﾙﾀﾙ材料費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】継手部先行掘削_削孔径　φ530　L=18.00m（大口径高速岩盤掘削）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	31.360	○	
とび工		人	31.360	○	
特殊作業員		人	31.360	○	
普通作業員		人	31.360	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･200t吊（排対1次）	日	31.360	○	【機械運転単価表-9】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･80t吊（排対1次）	日	31.360	○	【機械運転単価表-10】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　150KVA（排対1次）	日	31.360	○	【機械運転単価表-11】
空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min超低騒音型（排対2次）	日	31.360	○	【機械運転単価表-15】
空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･36.0m3/min	日	31.360	○	【機械運転単価表-12】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼び径φ460（530）mm	日	31.360	○	【機械運転単価表-16】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転	山積0.13 m3(平積0.10m3)（排対1次）	日	31.360	○	【機械運転単価表-17】
ﾋﾞｯﾄ損耗費　軟岩Ⅰ	φ460（530）mm	m	49.400		
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費　軟岩Ⅰ	φ460（530）mm	m	49.400		
ﾋﾞｯﾄ損耗費　軟岩Ⅱ	φ460（530）mm	m	65.400		
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費　軟岩Ⅱ	φ460（530）mm	m	65.400		
ﾋﾞｯﾄ損耗費　中硬岩	φ460（530）mm	m	48.600		
ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ損耗費　中硬岩	φ460（530）mm	m	48.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の30%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助機械、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、高圧洗浄機、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、自動溶接機専用台車、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、キャップ式導材、置換砂等等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】支持杭打込_φ609.6　打込長　L<30m（大口径高速岩盤掘削）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	19.750	○	
特殊作業員		人	19.750	○	
とび工		人	19.750	○	
普通作業員		人	19.750	○	
溶接工		人	19.750	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	19.750	○	【機械運転単価表-18】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･80t吊（排対1次）	日	19.750	○	【機械運転単価表-19】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･定格容量125/150kVA（排対1次）	日	19.750	○	【機械運転単価表-20】
空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･36.0m3/min	日	39.500	○	【機械運転単価表-21】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ　運転	ﾋﾞｯﾄ呼径φ560mm	日	19.750	○	【機械運転単価表-22】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，反力ﾎﾟｰﾙ、足場、水槽、高圧洗浄機、自動溶接機専用台車、ﾊﾝﾏ潤滑油、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、工具、機械器具、ﾋﾞｯﾄ損耗費、ﾓﾙﾀﾙ、仮設足場設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】支持杭撤去_φ609.6　打込長　L<30m（大口径高速岩盤掘削）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.170	○	
とび工		人	8.330	○	
普通作業員		人	4.170	○	
溶接工		人	4.170	○	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転	電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型0~567kN　・90kW	日	4.170	○	【機械運転単価表-23】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※　諸雑費は，電力に関する経費、足場、水槽、高圧洗浄機、水中ポンプ、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素工具等の費用、バイブロ用鋼管チャック等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】送気設備設置_　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.120	○	
特殊作業員		人	3.120	○	
とび工		人	3.120	○	
普通作業員		人	3.120	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	3.120		【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，機械損料・賃料、ｳｴｽ、工具等、配管材及び設置撤去等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】送気設備撤去_　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.080	○	
特殊作業員		人	2.080	○	
とび工		人	2.080	○	
普通作業員		人	2.080	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	2.080		【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，機械損料・賃料、ｳｴｽ、工具等、配管材及び設置撤去等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】杭橋脚設置_　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.100	○	
橋梁特殊工		人	3.900	○	
溶接工		人	3.200	○	
普通作業員		人	2.600	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	1.900	○	【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，発電機、電気ﾄﾞﾘﾙ、ガス切断機、仮締めﾎﾞﾙﾄ、工具、足場及び足場設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】杭橋脚撤去_　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	2.300	○	
溶接工		人	1.600	○	
普通作業員		人	1.300	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	1.400	○	【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，発電機、電気ﾄﾞﾘﾙ、ガス切断機、仮締めﾎﾞﾙﾄ、工具、足場及び足場設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】上部工架設_　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	1.300		【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，発電機、電気ﾄﾞﾘﾙ、ガス切断機、仮締めﾎﾞﾙﾄ、工具、足場及び足場設置撤去等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】上部工撤去_　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.800	○	
橋梁特殊工		人	1.600	○	
溶接工		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.400	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	0.700		【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，発電機、電気ﾄﾞﾘﾙ、ガス切断機、工具、足場及び足場設置撤去等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】覆工板設置_補強型　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
とび工		人	2.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	1.000		【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，覆工専用足場損料・覆工板押え金具材工等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】覆工板撤去_補強型　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
とび工		人	1.500	○	
普通作業員		人	0.700	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊（排対1次）	日	0.500		【機械運転単価表-18】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，覆工専用足場損料・覆工板押え金具撤去等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】仮設高欄設置_単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
普通作業員		人	3.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-33】仮設高欄撤去_単管ﾊﾟｲﾌﾟ型　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600		
普通作業員		人	2.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-34】計測工B_騒音・振動　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
特殊作業員		人	2.000		
普通作業員		人	2.000		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	日	2.000		【機械運転単価表-24】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-35】壁面材組立_タイ材・腹起材他設置含む　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
普通作業員		人	1.500		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.090		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-36】中詰工①_INSEM　壁面0.5m以内　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	7.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)(排対2次)	時間	2.000		【機械運転単価表-25】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3(平積0.2m3)(排対2次)	日	3.000		【機械運転単価表-26】
ﾗﾝﾏ運転	質量60~80kg	日	3.000		【機械運転単価表-27】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-37】中詰工②_INSEM　中央部　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)(排対2次)	時間	2.000		【機械運転単価表-25】
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転	普通 3t級(3~4t)(排対1次)	日	0.800		【機械運転単価表-28】
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･質量 3.0~ 4.0t(排対1次)	日	0.900		【機械運転単価表-29】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-38】中詰工③_土砂　壁面0.5m以内　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	7.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)(排対2次)	時間	2.000		【機械運転単価表-25】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.28m3(平積0.2m3)(排対2次)	日	3.000		【機械運転単価表-26】
ﾗﾝﾏ運転	質量60~80kg	日	3.000		【機械運転単価表-27】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-39】中詰工④_土砂　中央部　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)(排対2次)	時間	2.000		【機械運転単価表-25】
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転	普通 3t級(3~4t)(排対1次)	日	0.800		【機械運転単価表-28】
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･質量 3.0~ 4.0t(排対1次)	日	0.900		【機械運転単価表-29】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-40】INSEM母材粒径処理_処理率80～100%　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	ｸﾛｰﾗ型･山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)	日	1.100		【機械運転単価表-30】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄの損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】INSEM材撹拌・混合_セメント系固化材添加量50kg/m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.840		
特殊作業員		人	1.670		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	ｸﾛｰﾗ型･山積0.8 m3(平積0.6 m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊(排対2次)	日	1.670		【機械運転単価表-31】
六価ｸﾛﾑ対応型固化材	発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	t	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-42】INSEM製造設備_　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
製造用コンテナ設備　設置・撤去	20m3ﾀｲﾌﾟ	基	2.000		代価表-18参照
給水設備		式	1.000		代価表-24参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-43】塩ビ送水ﾎｰｽ設置_φ200以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600		
普通作業員		人	1.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-44】塩ビ送水ﾎｰｽ撤去_φ200以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
普通作業員		人	0.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　4.06　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	2.111		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.080		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	0.162		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.244		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　4.55　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	2.366		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.091		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	0.182		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.273		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　5.14　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	2.673		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.103		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	0.206		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.308		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　5.6　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	2.912		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.112		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ66用	個	0.224		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.336		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-5】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　2.43　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ66用	個	0.122		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ66用	個	0.073		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.024		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66用	個	0.097		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.146		
ｺｱ木箱	木製	個	0.486		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-6】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　2.73　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ66用	個	0.137		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ66用	個	0.082		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.027		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66用	個	0.109		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.197		
ｺｱ木箱	木製	個	0.546		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-7】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　3.08　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ66用	個	0.154		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ66用	個	0.092		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66　L=1.5m	本	0.031		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66用	個	0.123		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.185		
ｺｱ木箱	木製	個	0.616		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-8】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ有)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ66 硬岩 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　3.36　m　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ66用	個	0.168		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ66用	個	0.101		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66 L=1.5m	本	0.034		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	φ66用	個	0.134		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜ L=1.5m	本	0.202		
ｺｱ木箱	木製	個	0.672		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-9】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　4.79　m　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	2.491		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46 L=1.5m	本	0.096		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.192		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜ L=1.5m	本	0.287		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-10】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　5.38　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	2.798		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.108		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.215		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5mm　L=1.5m	本	0.323		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-11】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　6.07　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	3.156		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.121		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.243		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5mm　L=1.5m	本	0.364		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-12】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 ｺﾝｸﾘｰﾄ 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　6.61　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	3.437		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.132		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.264		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.397		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-13】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 上方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　3.22　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ46用	個	0.161		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ46用	個	0.097		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.064		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.129		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.193		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-14】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 水平 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　3.61　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	日	1.000	○	【機械運転単価表-3】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ46用	個	0.181		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ46用	個	0.108		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.072		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.144		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.217		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-15】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 斜め下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　4.08　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ46用	個	0.204		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ46用	個	0.122		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.082		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.163		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.245		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-16】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ｺｱ無)_2交替 ﾛｰﾀﾘｰ式 φ46 硬岩 0~50m 鉛直下方 ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ及び堤体監査廊等　　4.44　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000	○	【機械運転単価表-1】
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾋﾞｯﾄ(ｲﾝﾌﾟﾘ)	φ46用	個	0.222		
ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ	φ46用	個	0.133		
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46　L=1.5m	本	0.089		
ｺｱﾘﾌﾀｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)	φ46用	個	0.178		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	40.5㎜　L=1.5m	本	0.266		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ・管理室・配管材設置撤去等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-17】中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転費_賃対8h　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.800	○	
ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転	供給量150L/min	日	1.000	○	【機械運転単価表-7】
ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ(7m当り)運転	水平型・能力20t/h	時間	6.880	○	【機械運転単価表-8】
高圧噴射攪拌用地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	日	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾌﾟﾗﾝﾄ　管理室設置　配管材設置撤去　等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-18】製造用コンテナ設備　設置・撤去_20m3ﾀｲﾌﾟ　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB　t=100	m2	39.000		代価表-19参照
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	3.900		
殻運搬(別途計上)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 49.5km以下 良好	m3	3.900		【機械運転単価表-34】
中間処理場委託料金(別途計上)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　無筋	m3	3.900		
ベッセル組立	混合容量20m3級	基	1.000		代価表-20参照
ベッセル解体	混合容量20m3級	基	1.000		代価表-21参照
敷鉄板設置・撤去	1524mm*6096mm	枚	65.032		代価表-22参照
鋼板賃料 22*1524*6096	供用113日	枚	7.000		
補強鋼材		t	1.240		代価表-23参照
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-19】均しｺﾝｸﾘｰﾄ_18-8-40BB　t=100　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750		
特殊作業員		人	1.300		
普通作業員		人	1.410		
運転手(特殊)		人	0.810		
軽油		L	46.100		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	1.230		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10.700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】ベッセル組立_混合容量20m3級　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
とび工		人	1.500	○	
溶接工		人	3.000	○	
普通作業員		人	1.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、アセチレンガス、酸素、溶接機械損料、溶接機運転費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-21】ベッセル解体_混合容量20m3級　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
とび工		人	1.000	○	
溶接工		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，解体に伴うアセチレンガス、酸素等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-22】敷鉄板設置・撤去_1524mm*6096mm　　100　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.741	○	
とび工		人	2.741	○	
普通作業員		人	2.741	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃料)運転	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)	日	2.741	○	【機械運転単価表-33】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-23】補強鋼材_　　1.24　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
H形鋼(SS400) 広幅　中古　全損	200×200×8×12mm 49.9kg/m	t	0.848		
溝形鋼(SS400) 中形	5×50×100mm 9.36kg/m	t	0.268		
等辺山形鋼(SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	t	0.122		
スクラップ控除		t	-1.238		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-24】給水設備_　　1　式　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ))	口径 50mm・全揚程5m	供用日	112.000	○	
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ))	口径 50mm・全揚程10m	供用日	112.000	○	
水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽・容量3m3	供用日	112.000	○	
水槽(一般工事用)	鋼板製簡易水槽・容量5m3	供用日	112.000	○	
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸)運転	出力5kVA 低騒音・超低騒音	日	66.000	○	【機械運転単価表-34】
散水車運転	ﾄﾗｯｸ架装型・ﾀﾝｸ容量 3800L	日	24.000	○	【機械運転単価表-35】
諸雑費(率+まるめ)	機械損料・機械運転経費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，給水配管材料、油脂等の費用であり，機械損料・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（油圧式・ 5.5kW級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧臨時	kwh	17.300		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	油圧式・ 5.5kW級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（横型単筒・吐出量30~70L/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧臨時	kwh	17.300		
錐進ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	横型単筒・吐出量30~70L/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】高所作業車運転（ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	28.900		
高所作業車損料	ﾄﾗｯｸ架装　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型・H 9.7m*200kg積*2人	供用日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転（横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧臨時	kwh	33.800		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式37~100L/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ運転（上下2槽式・撹拌容量200L×2）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ損料	上下2槽式・撹拌容量200L×2	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転（記録式・制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式・制御装置付0~120L/min0~5.9Mpa	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ運転（供給量150L/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧臨時	kwh	206.400		
ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ損料	供給量150L/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ(7m当り)運転（水平型・能力20t/h）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧臨時	kwh	1.100		
ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ(7m当り)損料	水平型・能力20t/h	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・200t吊（排対1次））　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	105.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・200t吊（排対1次）	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・80t吊（排対1次））　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	83.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・80t吊（排対1次）	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　150KVA（排対1次））　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	119.000		
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機　150KVA（排対1次）	供用日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】空気圧縮機運転（可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･36.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	378.000		
空気圧縮機損料	可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･36.0m3/min	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転(ﾋﾞｯﾄ呼び径　φ891(1050)mm)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｼﾘﾝﾀﾞｰ付特殊改造掘進機賃料	LPBA45HT(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ700～1000mm	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ891mm(1050)	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ900㎜×5m	供用日	5.130		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ900㎜×1m	供用日	5.130		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2ｲﾝﾁ×10m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	3ｲﾝﾁ×20m	供用日	10.260		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	4ｲﾝﾁ×20m	供用日	1.710		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	強制ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	3.420		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料	φ1700　10≦L＜20m	供用日	1.710		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-14】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(山積0.45m3(平積0.35m3)(排対1次))　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	58.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	山積0.45m3(平積0.35m3)(排対1次)	供用日	1.640		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-15】空気圧縮機運転（可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min超低騒音型（排対2次））　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	266.000		
空気圧縮機損料	可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min超低騒音型（排対2次）	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-16】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼び径φ460（530）mm　）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｼﾘﾝﾀﾞｰ付特殊改造掘進機賃料	LPBA30(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ450～660mm　●1770	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼び径φ460	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料	φ406.4　L=5.0m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料	φ406.4　L=3.0m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ損料	φ406.4　L=1.0m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2ｲﾝﾁ×10m	供用日	3.420		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2ｲﾝﾁ　L=20.0m	供用日	6.840		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料	φ1200　10≦L＜20m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(山積0.13 m3(平積0.10m3)(排対1次))　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	22.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	山積0.13 m3(平積0.10m3)(排対1次)	供用日	1.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-18】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊(排対1次))　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	105.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊(排対1次)	供用日	1.310		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-19】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･80t吊(排対1次))　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	83.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･80t吊(排対1次)	供用日	1.310		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-20】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量125/150kVA（排対1次））　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	133.000		
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量125/150kVA（排対1次）	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-21】空気圧縮機運転（可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・36.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	378.000		
空気圧縮機損料	可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・36.0m3/min	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-22】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ　運転(ﾋﾞｯﾄ呼径φ560mm)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA45(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ450～660mm　●1770	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ560mm　523(622)	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ508.0mm×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ508.0mm×5m	供用日	6.840		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2ｲﾝﾁ×10m	供用日	5.130		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	3ｲﾝﾁ×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置損料　L＜10m賃料		供用日	1.710		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-23】ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転(電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型0~567kN　・90kW)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	117.000		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)損料	電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型0~567kN　・90kW	供用日	1.200		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊(排対1次)	供用日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-24】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	33.000		
ﾄﾗｯｸ	ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-25】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（山積0.8m3(平積0.6m3)(排対2次)）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	18.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)(排対2次)	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-26】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（山積0.28m3(平積0.2m3)(排対2次)）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	38.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.28m3(平積0.2m3)(排対2次)	供用日	1.520		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-27】ﾗﾝﾏ運転（質量60~80kg）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.000		
ｶﾞｿﾘﾝ		L	4.500		
ﾗﾝﾏ	質量60~80kg	供用日	1.380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-28】ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転（普通 3t級(3~4t)(排対1次)）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	29.000		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	普通 3t級(3~4t)(排対1次)	供用日	1.560		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-29】振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転（搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･質量 3.0~ 4.0t(排対1次)）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	14.000		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･質量 3.0~ 4.0t(排対1次)	供用日	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-30】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	99.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-31】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊(排対2次)）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	99.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-32】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級）　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	0.082		
軽油		L	5.650		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	供用日	0.102		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-33】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃料)運転（ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	112.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)(排対2次)	日	1.060		賃料
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-34】ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機(賃貸)運転（出力5kVA 低騒音・超低騒音）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	8.000		
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機	出力5kVA 低騒音・超低騒音	日	1.700		賃料 8h　不稼働係数1.7
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-35】散水車運転（ﾄﾗｯｸ架装型・ﾀﾝｸ容量 3800L）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	0.360		
軽油		L	28.000		
散水車	ﾄﾗｯｸ架装型・ﾀﾝｸ容量 3800L	時間	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。