【単価表-1】頂板取替_(材料持上げ、ﾌﾟﾗﾝｸｼｰﾄ、ｽﾍﾟｰｻｰ取付、ﾎﾞﾙﾄ締付等含む)　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.500	○	
橋梁特殊工		人	1.250	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】既設頂版撤去　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.750	○	
普通作業員		人	0.300	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の26%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】コンクリート打設(頂板部)_24-12-25BB　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
特殊作業員		人	3.900	○	
普通作業員		人	1.300	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 20m3/h	時間	1.400		【機械運転単価表-1】
生コンクリート	24-12-25BB	m3	1.100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、ﾊﾞｹｯﾄ損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】コンクリート切断_深さ10mm～15mm　エアカッター　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
普通作業員		人	0.320	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】鋼製枠切断_t=3.2mm～6.5mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、ｶｯﾀｰ刃損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】高力ボルト締め付け（ボルト取替）_M22　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.660	○	
橋梁特殊工		人	1.320	○	
普通作業員		人	2.640	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】高力ボルト撤去_M22　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.330		
普通作業員		人	1.320		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】ボルトキャップ設置_M22（F10T）ボルト用　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ボルトキャップ設置_M22（F10T）ナット用　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.250	○	
普通作業員		人	0.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】表面処理（手間）_剥落防止（ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ）　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】素地調整（手間）_剥落防止（ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】ﾌﾟﾗｲﾏｰ（手間）_剥落防止（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀﾝ）　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.000	○	
特殊作業員		人	16.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】中塗り（手間）_剥落防止（厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂塗料）　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】上塗り（手間）_剥落防止（柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料）　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】ケレン・防錆材塗布（頂版防錆）　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	3.750	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、サンダー損耗費、保護具損耗費及び油脂・燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】緩衝材撤去・復旧（手間）　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】防水補修設置（手間）_目地材、下地材、防水ｼｰﾄ等設置　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具、補助材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】山側擁壁補修（手間）　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
普通作業員		人	0.670	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助工具、補助材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 20m3/h）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.140		
軽油		L	5.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装 ﾌﾞｰﾑ式 20m3/h	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。