【単価表-1】軽量盛土(盛土部)敷均し・転圧_人工軽量盛土材(ｶﾙｽﾄｰﾝ同等品以上)　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.200		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転	[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]21t級(24～26t)	日	0.170		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。 材料ロス率10%

【単価表-2】軽量盛土(現地盤以深)敷均し・転圧_人工軽量盛土材(ｶﾙｽﾄｰﾝ同等品以上)　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.200		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転	[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]21t級(24～26t)	日	0.170		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。 材料ロス率10%

【単価表-3】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版敷設_H250×B1000×L3700 SWTｽﾗﾌﾞ同等品以上　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 10t吊	日	0.830		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，目地部及びｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ部の無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填(材工)等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転([普通･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]21t級(24～26t))　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	150.000		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]21t級(24～26t)	供用日	1.640		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。