【単価表-1】不整地運搬車搬入搬出【歩掛】_ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式 2t積　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	2.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】土砂等運搬【歩掛】_不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式 2t積　L=100m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]2t	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】不整地運搬車運転([ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式]2t)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	24.800		
不整地運搬車賃料	[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式]2t	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。