【単価表-1】回転杭工（開口ﾀｲﾌﾟ）[P27]【歩掛り】_継施工有 N＜20 杭径1200mm 最小板厚14mm 掘削長48m超56m以下

1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.300	○	
特殊作業員		人	4.300	○	
とび工		人	4.300	○	
普通作業員		人	4.300	○	
溶接工		人	8.600	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動・回転杭用)・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	日	4.300	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	4.300	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	4.300	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，鋼管吊具、ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ、回転反力装置、ﾔｯﾄｺ、ﾁｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、定規鉄板、施工管理装置、溶接機の損料、溶接ﾜｲﾔｰ及び銅ﾊﾞﾝﾄﾞの材料費、足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】回転杭工（開端ﾀｲﾌﾟ） [P27]【歩掛り】_継施工有 N＜20 杭径1200mm 最小板厚14mm 掘削長48m超56m以下

1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.450	○	
特殊作業員		人	4.450	○	
とび工		人	4.450	○	
普通作業員		人	4.450	○	
溶接工		人	8.900	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動･回転杭用)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	日	4.450	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	4.450	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	4.450	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	4.450	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，鋼管吊具、ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ、回転反力装置、ﾔｯﾄｺ、ﾁｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、定規鉄板、施工管理装置、溶接機の損料、溶接ﾜｲﾔｰ及び銅ﾊﾞﾝﾄﾞの材料費、足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】回転杭工（開口ﾀｲﾌﾟ） [P28]【歩掛り】_継施工有 20＜N≦40 杭径1200mm 最小板厚14mm 掘削長56m超64m以下

1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	10.000	○	
特殊作業員		人	10.000	○	
とび工		人	10.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
溶接工		人	20.000	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動･回転杭用)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	日	10.000	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	10.000	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	10.000	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，鋼管吊具、ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ、回転反力装置、ﾔｯﾄｺ、ﾁｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、定規鉄板、施工管理装置、溶接機の損料、溶接ﾜｲﾔｰ及び銅ﾊﾞﾝﾄﾞの材料費、足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】回転杭工（開端ﾀｲﾌﾟ） [P28]【歩掛り】_継施工有 20＜N≦40 杭径1200mm 最小板厚14mm 掘削長56m超64m以下

1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.600	○	
特殊作業員		人	7.600	○	
とび工		人	7.600	○	
普通作業員		人	7.600	○	
溶接工		人	15.200	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動･回転杭用)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	日	7.600	○	【機械運転単価表-1】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	日	7.600	○	【機械運転単価表-2】
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	7.600	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	7.600	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，鋼管吊具、ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ、回転反力装置、ﾔｯﾄｺ、ﾁｬｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、定規鉄板、施工管理装置、溶接機の損料、溶接ﾜｲﾔｰ及び銅ﾊﾞﾝﾄﾞの材料費、足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】_

100 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.800	○	
耕土養生ｼｰﾄ		m2	105.000		
飛散防止ﾈｯﾄ		m2	114.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動･回転杭用)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	174.000		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動･回転杭用)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	供用日	1.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	供用日	1.510		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型山積0.5m3/平積0.4m3）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.280		
軽油		L	11.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.180		
軽油		L	2.100		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。