【単価表-1】ひび割れ補修(歩掛)_Uｶｯﾄ 10mm×10mm　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】増厚吹付 のり面水洗い洗浄(歩掛)_圧力水洗浄　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	2.490	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の11%	式	1.000		

※　諸雑費は，高圧洗浄機損料、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】増厚吹付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ削孔(歩掛)_軟岩 φ42 L=0.94m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.350	○	
法面工		人	1.400	○	
普通作業員		人	0.700	○	
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	日	0.500		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量15kg級	日	0.700		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】増厚吹付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ注入工(歩掛)_SD345 D19×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.150	○	
特殊作業員		人	0.150	○	
普通作業員		人	0.150	○	
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)20/25kVA	日	0.150		【機械運転単価表-2】
注入材		m3	0.033		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】増厚吹付 ｶｯﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ(A)(歩掛)_0　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
法面工		人	0.400		
普通作業員		人	0.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】増厚吹付 ｶｯﾌﾟﾙﾎﾞﾙﾄ(歩掛)　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
法面工		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】増厚吹付 短繊維混入ﾓﾙﾀﾙ吹付(歩掛)_t=7cm　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.150	○	
法面工		人	2.300	○	
特殊作業員		人	1.150	○	
普通作業員		人	1.150	○	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	供用日	1.150		
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	日	1.150		【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日	1.150		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ、渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、計測器、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】増厚吹付 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(歩掛)_VPφ50 L=170mm　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
法面工		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.200	○	
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	日	0.200		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量15kg級	日	0.200		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】落石防護ﾈｯﾄ 端部支柱(歩掛)_H=3.0m　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	10.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】落石防護ﾈｯﾄ 中間支柱(歩掛)_H=3.0m　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	10.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】落石防護ﾈｯﾄ 控え(歩掛)_L=5.0m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
普通作業員		人	1.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】落石防護ﾈｯﾄ 落石防護網(歩掛)_H=3.0m×L=5.0m　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.900	○	
特殊作業員		人	8.400	○	
普通作業員		人	8.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】落石防護ﾈｯﾄ 落石防護網(歩掛)_H=3.0m×L=5.2m　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.000	○	
特殊作業員		人	8.600	○	
普通作業員		人	8.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】落石防護ﾈｯﾄ 落石防護網(歩掛)_H=3.0m×L=6.0m　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.300	○	
特殊作業員		人	9.200	○	
普通作業員		人	9.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】落石防護ﾈｯﾄ 落石防護網(歩掛)_H=3.0m×L=7.0m　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.700	○	
特殊作業員		人	10.000	○	
普通作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】落石防護ﾈｯﾄ ｱﾝｶｰ削孔(歩掛)_φ65 L=1.75m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	5.700	○	
特殊作業員		人	11.400	○	
普通作業員		人	5.700	○	
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量10.5～11m3/min 吐出圧力0.7MPa	日	5.700		【機械運転単価表-1】
さく岩機損料	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	5.700		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】落石防護ﾈｯﾄ 鉄筋挿入(歩掛)_D25×2000　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900		
特殊作業員		人	0.900		
普通作業員		人	1.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-18】落石防護ﾈｯﾄ ｸﾞﾗｳﾄ注入(歩掛)　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
特殊作業員		人	2.600	○	
普通作業員		人	1.300	○	
発動発電機運転	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)13/15kVA	日	1.300		【機械運転単価表-4】
注入材		m3	2.500		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】落石防護ﾈｯﾄ 足場(歩掛)_単管足場　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
とび工		人	6.900	○	
普通作業員		人	4.600	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】縦・横・縦補強・横補強ﾛｰﾌﾟ(歩掛)_3×7 G/O φ12　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-21】岩部用特殊ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA・B(歩掛)_D22(M20)×1000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800		
法面工		人	4.000		
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.800		【機械運転単価表-5】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	0.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-22】岩塊固定 ｱﾝｶｰ削孔(歩掛)_φ50　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
法面工		人	4.400	○	
空気圧縮機運転	[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0～5.1m3/min吐出圧力0.7MPa	日	1.100		【機械運転単価表-6】
さく岩機損料	[ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量30kg級	日	1.100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】岩塊固定 ｱﾝｶｰ注入(歩掛)_ｸﾞﾗｳﾄ　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0～5.1m3/min吐出圧力0.7MPa	日	0.330		【機械運転単価表-6】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】岩塊固定 ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入(歩掛)_挿入長L=1.4m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.780	○	
法面工		人	2.340	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】岩塊固定 ﾛｯｸｱﾝｶｰ体組立・挿入(歩掛)_ｱﾝｶｰ長L=2.1m　挿入長L=1.6m　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120	○	
法面工		人	0.360	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】岩塊固定 抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置(歩掛)_420×420×30、偏芯鋼管L=200　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	1.650	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ・ﾋﾞｯﾄ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】岩塊固定 抵抗ﾋﾟﾝ設置(歩掛)_偏芯鋼管L=200　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	1.650	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ・ﾋﾞｯﾄ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】岩塊固定 横ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(歩掛)_3×7 G/O φ14　L=17.5m　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.320	○	
法面工		人	16.240	○	
普通作業員		人	4.640	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、空気圧縮機に関する経費、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】岩塊固定 ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(歩掛)_7×19 AZ/O φ16 L=25mﾀｲﾌﾟ　　10 組 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.900	○	
法面工		人	20.300	○	
普通作業員		人	5.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ロープ、空気圧縮機に関する経費、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】岩塊固定 ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ(歩掛)_7×19 AZ/O φ16 L=30mﾀｲﾌﾟ　　10 組 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	2.900	○	
法面工		人	20.300	○	
普通作業員		人	5.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ロープ、空気圧縮機に関する経費、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】岩塊固定 連結金具組立て(歩掛)　　10 組 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.160	○	
法面工		人	8.120	○	
普通作業員		人	2.320	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ロープ、空気圧縮機に関する経費、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】岩塊固定 荷重分散金具組立て(歩掛)　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.760	○	
法面工		人	12.320	○	
普通作業員		人	3.520	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，補助ロープ、空気圧縮機に関する経費、工具類等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】清掃及び水洗い(歩掛)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
法面工		人	5.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，高圧洗浄機及びその他機器材費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】目地ﾓﾙﾀﾙ(歩掛)_DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ20:3　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.080		
法面工		人	6.480		
普通作業員		人	3.240		
目地用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:3	L	102.000		ﾛｽ率2%含む
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-35】注入ﾓﾙﾀﾙ(歩掛)_DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ20:0.75:5　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
法面工		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.400	○	
注入用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:0.75:5	L	101.000		ﾛｽ率1%含む
諸雑費(率+まるめ)	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、モルタル注入機(グラウトポンプ)、グラウトミキサー、モルタル流量計の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】人力岩塊破砕処理(歩掛)_中硬岩　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660	○	
さく岩工		人	1.660	○	
普通作業員		人	1.660	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.060		【機械運転単価表-5】
さく岩機損料	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量20kg級	日	1.060		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】モルタル打設(歩掛)_t=25mm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
特殊作業員		人	3.300	○	
普通作業員		人	2.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-38】モルタル打設(歩掛)_t=17mm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.770	○	
特殊作業員		人	2.310	○	
普通作業員		人	1.540	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-39】既設部材撤去(歩掛)_高欄　　0.01　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，切断工具、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-40】部材設置(歩掛)_高欄　　1　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
溶接工		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，電気溶接機、溶接棒、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】排水装置 表面清掃(歩掛)　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-42】排水装置 素地調整(歩掛)_2種ｹﾚﾝ相当　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.600	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-43】排水装置 金属ﾊﾟﾃ整形(歩掛)_ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網金網・ロープ設置(人力施工)_Z-GS4 φ4.0-50×50　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
法面工		人	15.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-45】ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網
ロープ用ｱﾝｶｰ設置(人力施工)_岩部用 D32mm×長1100mm(充填材注入含む)　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	6.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，削岩機損料、空気圧縮機に関する経費、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網支柱設置(人力施工)_支柱高4.0m 岩盤用　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
法面工		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ﾛｰﾌﾟ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-47】ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網支柱設置(人力施工)_支柱高3.0m 岩盤用　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
法面工		人	8.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，補助ﾛｰﾌﾟ、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】空気圧縮機運転([可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量10.5～11m3/min吐出圧力0.7MPa)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	105.000		
空気圧縮機損料	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量10.5～11m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転([ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)20/25kVA)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	27.300		
発動発電機損料	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)20/25kVA	供用日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】発動発電機運転([ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)37/45kVA)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	49.700		
発動発電機損料	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]定格容量(50/60Hz)37/45kVA	供用日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】発動発電機運転([ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)13/15kVA)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	15.500		
発動発電機損料	[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)13/15kVA	供用日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】空気圧縮機運転(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】空気圧縮機運転([可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0～5.1m3/min吐出圧力0.7MPa)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	35.000		
空気圧縮機損料	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(超低騒音型)･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]吐出量5.0～5.1m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。