【単価表-1】油水分離桝(設置)歩掛り_1900×3400×1400　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.440	○	
特殊作業員		人	0.880	○	
普通作業員		人	1.320	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ，ﾓﾙﾀﾙ，ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ，間詰用ｺｰｷﾝｸﾞ材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。