【単価表-1】下地処理_ｳﾚﾀﾝ樹脂系防水　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.930	○	
特殊作業員		人	1.850	○	
普通作業員		人	0.930	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の22%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｻﾝﾀﾞｰ、刷毛、ｺﾃ、替え刃、材料攪拌に関わる器具等及び電力に関する費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】防護材塗布_ﾌﾟﾗｲﾏｰ～上塗り　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
防水工		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の27%	式	1.000		

※　諸雑費は，吹付、攪拌に係る機材及び電力に関する費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】二次止水ｺﾞﾑ樋取付　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.670	○	
特殊作業員		人	0.670	○	
普通作業員		人	1.330	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】端部ｺﾞﾑ管取付_二次止水ｺﾞﾑ樋用　25A×300　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】排水装置設置_SUS304　32A　支持金具含む　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400		
普通作業員		人	0.700		
特殊作業員		人	1.100		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】現場孔明_φ13.5　　10　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.130	○	
橋梁特殊工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.130	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，電気ﾄﾞﾘﾙ損料、ﾄﾞﾘﾙ刃、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】地覆遊間止水_ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｼｰﾙ材、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置手間　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	2.520	○	
特殊作業員		人	2.520	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，攪拌機、養生ﾃｰﾌﾟ、ｳｴｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】跳水防止板設置_Gr下部取付　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	12.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】現場孔明_φ14　既設ﾋﾞｰﾑ　t=3.2mm，φ14　新設ﾋﾞｰﾑ　t=3.2mm，φ22　既設支柱　t=4.5mm　　10　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
橋梁特殊工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.130	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，電気ﾄﾞﾘﾙ損料、ﾄﾞﾘﾙ刃、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】支承防錆処理(金属溶射)_A1橋台(石浦跨線橋), A2橋台(石浦跨線橋), A1橋台(石浦跨線橋側道橋), A1橋台(石浦跨線橋側道橋), P1橋台(石浦跨線橋側道橋), A2橋台(石浦跨線橋側道橋)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのみ　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.800	○	
橋梁特殊工		人	0.800	○	
普通作業員		人	2.000	○	
橋梁塗装工		人	2.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は, 養生ｼｰﾄ、機械器具損料等の費用であり, 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】表面処理_ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は, 工具類、消耗材等の費用であり, 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】素地調整_ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.310	○	
特殊作業員		人	0.620	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は, 工具類、消耗材等の費用であり, 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ﾌﾟﾗｲﾏｰ_ｴﾎﾟｷｼ樹脂系水性ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.000	○	
特殊作業員		人	16.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】中塗り_厚膜柔軟形ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂塗料　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】上塗り_柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料　　1　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
特殊作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】素地調整（1種ｹﾚﾝ）石浦高架橋_循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法 （研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込含む）

1000 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	27.490	○	
橋梁特殊工		人	82.470	○	
橋梁塗装工		人	164.900	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ	日	27.490	○	
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料	55kWﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜｰ	日	27.490	○	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ賃料	接続機器共	日	27.490	○	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費	研削材再生処理共	式	1.000	○	
空気圧縮機損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排対1次 18～19m3/min	日	27.490	○	
発動発電機損料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次 100/125kVA	日	27.490	○	
研削材損料費	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄ	kg	1500.000	○	
ｹﾚﾝかす回収・積込		m2	1000.000		【単価表-17参照】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，消耗部品、運搬用車両賃料及び機械の油脂・燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｹﾚﾝかす回収・積込

100 m2 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	5.710	○	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.430	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※ 諸雑費は，大型土のう等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】当板鋼材設置_金属ﾊﾟﾃ塗布とｼｰﾙ材設置、ﾎﾞﾙﾄ取付含む　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.640	○	
橋梁特殊工		人	2.060	○	
普通作業員		人	1.320	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】現場孔明_φ24.5　　10　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.130	○	
橋梁特殊工		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.130	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の25%	式	1.000		

※　諸雑費は，電気ﾄﾞﾘﾙ損料、ﾄﾞﾘﾙ刃、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】ﾅｯﾄ取替_1種ﾅｯﾄ　M27（SS400）　　100　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.300	○	
橋梁特殊工		人	4.600	○	
普通作業員		人	2.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，取替に係る機器類及び燃料、雑材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付4t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	33.200		
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 4t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。