【単価表-1】高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置_ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管　Φ800　露出配管
管本体の材料費は含まない。継手の材料費を含む

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.140		
特殊作業員		人	2.850		
普通作業員		人	4.160		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	2.180		【機械運転単価表-1】
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	Φ800　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管	m	101.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，継手材料費等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	61.400		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。