【単価表-1】側溝蓋設置_PC4-B600　L=1000　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
特殊作業員		人	0.200		
普通作業員		人	0.900		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.400		油圧伸縮ジブ型
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】側溝蓋設置_PC4-B1000　L=1000　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
特殊作業員		人	0.200		
普通作業員		人	0.900		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.400		油圧伸縮ジブ型
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】自由勾配側溝蓋設置_B1000　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
特殊作業員		人	0.200		
普通作業員		人	0.900		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 4.9t吊	日	0.400		油圧伸縮ジブ型
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					