【単価表-1】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱復旧工(手間のみ)_土中建込　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800	○	
普通作業員		人	1.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱復旧工(手間のみ)_ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
普通作業員		人	1.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 支柱復旧工(手間のみ)_ベースプレート式　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
普通作業員		人	1.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ﾍﾟｰﾌﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工(手間のみ)_土中建込　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
普通作業員		人	1.400	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ﾍﾟｰﾌﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工(手間のみ)_ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.800	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ ﾌｪﾝｽ復旧工(手間のみ)　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.620	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工(手間のみ)_土中建込　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.700	○	
普通作業員		人	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 支柱復旧工(手間のみ)_ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ﾛｰﾄﾞｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 支柱復旧工(手間のみ)_ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ併設(添架)式　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
普通作業員		人	0.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。