【単価表-1】土砂等運搬（不整地運搬車）_土砂 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】土砂等運搬（不整地運搬車）_軟岩 2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.690		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】土砂等運搬（不整地運搬車）_材料等（ｺﾝｸﾘｰﾄ）2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	5.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-4】土砂等取下ろし_土砂（岩塊・玉石含む）ｸﾚｰﾝによる取下ろし　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ損耗費及びﾀﾞﾝﾌﾟへの積込み手間等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-5】土砂等取下ろし_材料等（ｺﾝｸﾘｰﾄ） ｸﾚｰﾝによる取下ろし　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.500	○	
普通作業員		人	10.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	5.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ損耗費及びﾀﾞﾝﾌﾟへの積込み手間等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】掘削機械搬入搬出_ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.13m3・山積み0.09m3　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】運搬機械搬入搬出_不整地運搬車（ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式）2t積　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=0.5km以下 10 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	0.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-9】土砂等運搬_土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=1.0km以下 10 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	0.310		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-10】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=2.0km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	3.200		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-11】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=2.5km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	3.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-12】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=3.5km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	3.400		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-13】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=4.5km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	3.600		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-14】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=6.0km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	3.800		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-15】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=7.5km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	4.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-16】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=10.0km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	4.500		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-17】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=13.5km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	5.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-18】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=19.5km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	5.900		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-19】土砂等運搬 _土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=39.0km以下 100 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	7.100		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-20】土砂等運搬 _土砂（岩塊・玉石含む）DT運搬10t DID無し L=60.0km以下　　100 m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	日	9.100		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-21】受撃体袋材設置_800×1000×4000 強度5880×5880N/3cm　　10 袋 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
普通作業員		人	3.000	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	1.500	○	【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		
※ 諸雑費は，受撃体製作ホッパ損料およびホッパー架台用単管・クランプ・ジャッキベース損料及び受撃体中詰材、高さ調整材の施工手間等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-22】受撃体袋材設置_800×1000×4000　強度3040×3040N/3cm　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
普通作業員		人	3.000	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	1.500	○	【機械運転単価表-5】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，受撃体製作ホッパ損料およびホッパー架台用単管・クランプ・ジャッキベース損料及び受撃体中詰材、高さ調整材の施工手間等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】防護ﾏｯﾄ設置_t=10mm,目付1500g/m2以上　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，防護マット連結用熱溶着器の使用損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】伝達体製作_400×600×1200　楕円　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
普通作業員		人	0.200	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	0.200		【機械運転単価表-5】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，治具吊り上げ用のワイヤーおよびシャックル損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】伝達体設置_W=2000　ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾙﾄ付き　　50　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	2.500	○	
普通作業員		人	2.500	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	2.500		【機械運転単価表-5】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，伝達体吊り上げ治具損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】衝撃対応ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄ敷設_50kN/m×50kN/m,伸度 初期強度発生時10%以内・強度収束時20%以上　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300		
普通作業員		人	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-27】荷重分散用ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄ敷設_50kN/m×50kN/m,伸度 初期強度発生時10%以内・強度収束時20%以上　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600		
普通作業員		人	2.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-28】壁面ﾕﾆｯﾄ設置 (1:0.2用)_　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
普通作業員		人	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-29】ｺｰﾅｰ壁面ﾕﾆｯﾄ設置 (1:0.2用)_　　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
普通作業員		人	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-30】背面壁面ﾕﾆｯﾄ設置 (1:0.2用)_　　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
普通作業員		人	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-31】壁面ﾕﾆｯﾄ設置 (垂直勾配用)_　　100　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600		
普通作業員		人	5.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-32】天端植生シート敷設_短草配合,固定用釘付　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-33】板状排水材敷設_t=10 幅300　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-34】盛土_路体並　土砂　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.700	○	
普通作業員		人	4.250	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排対1次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積）0.45／0.35m3	日	1.000	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		
※　諸雑費は，振動ローラ、タンパ賃料及び油脂燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-35】土砂・砕石等持上げ_ｸﾚｰﾝによる持上げ　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ワイヤーモッコ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】土砂等運搬（不整地運搬車）_砕石運搬2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-37】材料持上げ_ｸﾚｰﾝによる持上げ（補強土壁材料）　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.550		
普通作業員		人	1.100		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.550		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】土砂等運搬（不整地運搬車）_材料運搬2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	0.550		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-39】盛土材持上げ_ｸﾚｰﾝによる持上げ（補強土壁材料）　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.140		
普通作業員		人	14.300		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	7.140		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型・排対1次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.45／0.35m3	日	7.140		【機械運転単価表-4】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-40】土砂等運搬（不整地運搬車）_盛土材運搬2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-41】ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬（不整地運搬車）_Co殻運搬2t積(ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式)による運搬　L=260m以下　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
不整地運搬車運転	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	7.140		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-42】ｺﾝｸﾘｰﾄ殻取下ろし_ｺﾝｸﾘｰﾄ殻等ｸﾚｰﾝによる取下ろし　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，ワイヤーモッコ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-43】大型土のう設置_　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.480		
特殊作業員		人	0.480		
普通作業員		人	0.480		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.09 m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	0.480		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-44】大型土のう撤去_　　10　袋　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.240		
特殊作業員		人	0.240		
普通作業員		人	0.240		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	0.240		【機械運転単価表-5】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-45】盛土_路体(敷均し・締固め)　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.140	○	
特殊作業員		人	7.140	○	
普通作業員		人	10.710	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		
※　諸雑費は，振動ローラ、タンパ賃料及び油脂燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-46】掘削_土砂　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)0.09m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	7.000		【機械運転単価表-5】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-47】床掘り_土砂　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)0.09m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.140		
普通作業員		人	10.710		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-48】埋戻し_小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)0.09m3　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	7.140	○	
特殊作業員		人	3.570	○	
普通作業員		人	10.710	○	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	7.140		【機械運転単価表-5】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		
※　諸雑費は，タンパ賃料及び油脂燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【機械運転単価表-1】不整地運搬車運転（ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	24.800		
不整地運搬車賃料	ｸﾛｰﾗｰ式　油圧式 積載質量2t	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	65.200		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	供用日	1.280		
ﾀｲﾔ損耗費	良好	供用日	1.280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.11／0.08m3　吊能力 0.8t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	30.600		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.11／0.08m3　吊能力 0.8t	供用日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[標準型・排対1次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.45／0.35m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	57.700		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・排対1次]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.45／0.35m3	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	30.400		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。