【単価表-1】積込（ﾙｰｽﾞ)【歩掛】_土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)山積0.13m3　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	0.440		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】土砂等取下ろし【歩掛】_土砂　ｸﾚｰﾝによる取下ろし　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.750	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾜｲﾔｰﾓｯｺ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】掘削機械搬入搬出【歩掛】_バックホウ(ｸﾛｰﾗ型）BH0.13m3　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	1.200		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】土砂部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_L6×75×75×2×1600　25kN　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.750	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.150		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打機損料、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】土砂部用ｱﾝｶｰ設置A・B【歩掛】_L7×90×90×2×1600　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
法面工		人	0.830	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.170		【機械運転単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，杭打機損料、工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】土砂部用アンカー設置【歩掛】_φ114.3×4.5×1630 25kN　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.750	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.150		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，杭打機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】土砂部用アンカー設置【歩掛】_φ114.3×4.5×1630 56kN　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
法面工		人	1.500	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.300		【機械運転単価表-2】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は，杭打機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_ 削孔径φ50mm　30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　5本以上　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.100	○	
法面工		人	4.400	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.100		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_ 削孔径φ50mm　30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　4本　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.210	○	
法面工		人	4.840	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.210		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_ 削孔径φ50mm　30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　3本　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.320	○	
法面工		人	5.280	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.320		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】ｱﾝｶｰ削孔【歩掛】_ 削孔径φ50mm　30kg(ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ) 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　2本　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.430	○	
法面工		人	5.720	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.430		【機械運転単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　PBﾀｲﾌﾟ

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.330		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.330		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　PBﾀｲﾌﾟ

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	1.450	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.360		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
法面工		人	1.450	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.360		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　PBﾀｲﾌﾟ　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.580	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.400		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 3本　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.580	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.400		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　PBﾀｲﾌﾟ　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
法面工		人	1.720	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.430		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾛｯｸｱﾝｶｰ用)ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
法面工		人	1.720	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.430		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.062		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　SDﾀｲﾌﾟ

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330	○	
法面工		人	1.320	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.330		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.046		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　SDﾀｲﾌﾟ

10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
法面工		人	1.580	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.400		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.045		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】ｱﾝｶｰ注入【歩掛】_(ﾊﾝｶﾞｰ索用ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ用) ｸﾞﾗｳﾄ材　σck=24KN/mm2
10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　SDﾀｲﾌﾟ　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.430	○	
法面工		人	1.720	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	0.430		【機械運転単価表-3】
グラウト材		m3	0.045		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料、ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ、注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、機械器具類、消耗材料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120	○	
法面工		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 4本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
法面工		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 3本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
法面工		人	0.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_岩部用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 2本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
法面工		人	0.470	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-27】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.780	○	
法面工		人	2.340	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 3本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.940	○	
法面工		人	2.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-29】ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ挿入【歩掛】_土砂用　10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.020	○	
法面工		人	3.050	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用　ﾀｲﾌﾟ2 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	1.650	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用 ﾀｲﾌﾟ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.910	○	
法面工		人	1.820	○	
普通作業員		人	0.910	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用 ﾀｲﾌﾟ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.990	○	
法面工		人	1.980	○	
普通作業員		人	0.990	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_岩部用 ﾀｲﾌﾟ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
法面工		人	2.150	○	
普通作業員		人	1.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満　5本以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120	○	
特殊作業員		人	0.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130	○	
特殊作業員		人	0.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.150	○	
特殊作業員		人	0.440	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-37】アンカー一体組立・挿入【歩掛】_10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.160	○	
特殊作業員		人	0.470	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-38】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.900	○	
法面工		人	20.330	○	
普通作業員		人	5.810	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-39】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=35m･40mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.490	○	
法面工		人	24.410	○	
普通作業員		人	6.970	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-40】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=45m･50mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.180	○	
法面工		人	29.260	○	
普通作業員		人	8.360	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-41】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.190	○	
法面工		人	22.360	○	
普通作業員		人	6.390	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-42】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.480	○	
法面工		人	24.390	○	
普通作業員		人	6.970	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-43】ﾊﾝｶﾞｰ索設置【歩掛】_L=25m･30mタイプ 10m未満　勾配45°　以上～75°　未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.780	○	
法面工		人	26.430	○	
普通作業員		人	7.550	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-44】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45°　以上～75°　未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.760	○	
法面工		人	12.320	○	
普通作業員		人	3.520	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-45】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45°　以上～75°　未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.940	○	
法面工		人	13.550	○	
普通作業員		人	3.870	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-46】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.110	○	
法面工		人	14.780	○	
普通作業員		人	4.220	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-47】荷重分散金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.290	○	
法面工		人	16.020	○	
普通作業員		人	4.580	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-48】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.160	○	
法面工		人	8.090	○	
普通作業員		人	2.310	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-49】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.270	○	
法面工		人	8.890	○	
普通作業員		人	2.540	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-50】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390	○	
法面工		人	9.700	○	
普通作業員		人	2.770	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-51】連結金具組立【歩掛】_10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	10.510	○	
普通作業員		人	3.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の13%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-52】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上　　10 組 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.830	○	
法面工		人	1.650	○	
普通作業員		人	0.830	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-53】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本　　10 組 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.990	○	
法面工		人	1.980	○	
普通作業員		人	0.990	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-54】抵抗板・抵抗ﾋﾟﾝ設置【歩掛】_タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本　　10 組 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
法面工		人	2.150	○	
普通作業員		人	1.070	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-55】盛土材料持ち上げ【歩掛】_砂　クレーンによる持ち上げ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.230		
普通作業員		人	0.950		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.470		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-56】落石衝撃力緩衝材設置【歩掛】_SAMﾌｫｰﾑ同等品以上　材料持ち上げ10m以下含む　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.400	○	
特殊作業員		人	0.700	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転([標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	22.000		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	供用日	1.780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	55.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	47.600		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5.0m3/min	日	1.750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。