【単価表-1】舗装版目地注入【歩掛】_As版　加熱注入目地材　　100　kg　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
普通作業員		人	1.580	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】中間支柱撤去(ガードケーブル)【歩掛】_土中用標準型路側用 B種　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.750		
普通作業員		人	4.380		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	1.750		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】ケーブル緩め(支柱取替用)【歩掛】_路側用B種　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.420		
普通作業員		人	1.580		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.420		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去【歩掛】_コンクリート建込支柱間隔2.5m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
普通作業員		人	0.600		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.200		.
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-5】耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ再設置【歩掛】_コンクリート建込支柱間隔2.5m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
普通作業員		人	1.000		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去【歩掛】_土中建込支柱間隔2.5m　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
普通作業員		人	0.800		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-7】耐雪型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ再設置【歩掛】_土中建込　支柱間隔2.5m　根巻基礎(400*400*250)設置含む

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.750		
特殊作業員		人	5.500		
普通作業員		人	13.750		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機運転	ﾓﾝｹﾝ式 ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	日	2.750		【機械運転単価表-2】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	2.750		【機械運転単価表-3】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級	日	2.750		【機械運転単価表-4】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】立入防止柵撤去【歩掛】_金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.580	○	
普通作業員		人	6.740	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，充填材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】立入防止柵設置【歩掛】_金網(ﾌｪﾝｽ)・支柱

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.160		
普通作業員		人	13.500	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ清掃【歩掛】_ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用及び頭部のみ　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】視線誘導標設置【歩掛】_φ100 両面 支柱 φ50 Co建込用　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
普通作業員		人	0.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】視線誘導標設置【歩掛】_φ100 両面 支柱 φ50 防護柵取付用　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
普通作業員		人	0.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】視線誘導標設置【歩掛】_φ100　片面防塵式　手摺り用　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.110		
普通作業員		人	0.440		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-14】視線誘導標設置【歩掛】_φ100両面　BP式　縦2個（白・黄）　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500		
普通作業員		人	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-15】標識柱撤去【歩掛】_路側・単柱・基礎なし(支柱切断)　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830		
普通作業員		人	1.660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-16】標識柱撤去【歩掛】_防護柵添架式　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660		
普通作業員		人	1.320		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-17】標識柱撤去【歩掛】_ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ｱﾝｶｰ撤去含む)　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660		
普通作業員		人	1.320		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-18】防護柵撤去(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ)【歩掛】_Gb-Am-2E　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
普通作業員		人	1.000		
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.250		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-19】ｽﾉｰﾎﾟｰﾙさや管設置【歩掛】_防護柵取付用　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.480		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付2t車 2.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	24.600		
ﾄﾗｯｸ賃料	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	1.230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機運転（ﾓﾝｹﾝ式 ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	39.600		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機損料	ﾓﾝｹﾝ式 ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	供用日	1.250		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）運転（[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	22.800		
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）損料	[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	22.500		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級	供用日	1.170		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。