【単価表-1】支柱調整【歩掛】_斜面上ﾀｲﾌﾟ:鉛直設置（φ267.4用・長さ共通）　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･台付けﾜｲﾔ･木ｸｻﾋﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】横ｻﾎﾟｰﾄ取付【歩掛】_φ139.8用　斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各長さ共通）　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各ﾛｰﾌﾟ径共通）　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	1.800	○	
普通作業員		人	1.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ･高速ｶｯﾀｰ・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】分散維持装置取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（標準・連結用・縦断勾配対応型用 共通）　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	3.750	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ・脚立・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】金網取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各金網径・網目 共通）　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390	○	
特殊作業員		人	4.170	○	
普通作業員		人	2.780	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.390	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ・ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ・高速ｶｯﾀｰ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】支柱調整【歩掛】_斜面上ﾀｲﾌﾟ：鉛直設置（φ267.4用・長さ共通）　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ・ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ・ﾁﾙﾎｰﾙ・台付けﾜｲﾔ・木ｸｻﾋﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】横ｻﾎﾟｰﾄ取付【歩掛】_φ139.8用　斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各長さ共通）　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
特殊作業員		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.600	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･ﾁﾙﾎｰﾙ･電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】横ﾛｰﾌﾟ取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各ﾛｰﾌﾟ径共通）　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600	○	
特殊作業員		人	1.800	○	
普通作業員		人	1.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の18%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ･高速ｶｯﾀｰ・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】分散維持装置取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（標準・連結用・縦断勾配対応型用 共通）　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.250	○	
特殊作業員		人	3.750	○	
普通作業員		人	2.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.250	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具・玉掛ﾜｲﾔ･脚立・電動ﾄﾙｸﾚﾝﾁ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】金網取付【歩掛】_斜面上杭式ﾀｲﾌﾟ（各金網径・網目 共通）　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.390	○	
特殊作業員		人	4.170	○	
普通作業員		人	2.780	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	1.390	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，玉掛ﾜｲﾔ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ･高速ｶｯﾀｰ・発動発電機等の損料及び燃料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】削孔機械搬入・搬出【歩掛】_ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ　10　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.500	○	
特殊作業員		人	3.500	○	
普通作業員		人	7.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	3.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊金具及び削孔機養生等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-12】法面清掃【歩掛】_　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.457	○	
法面工		人	1.370	○	
普通作業員		人	0.457	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機又はﾊｲｳｫｯｼｬ、命綱等等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】削孔【歩掛】_風化岩　φ42mm　削孔長　L=600法面勾配1:0.5より急　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.940	○	
法面工		人	11.760	○	
普通作業員		人	5.880	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量10.5～11.0m3/min	日	2.940		【機械運転単価表-4】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量15kg級	日	5.880		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】削孔【歩掛】_軟岩　φ42mm　削孔長　L=600法面勾配1:0.5より急　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.480	○	
法面工		人	17.940	○	
普通作業員		人	8.970	○	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量10.5～11.0m3/min	日	4.480		【機械運転単価表-4】
さく岩機	[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]質量15kg級	日	8.970		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔ﾂｰﾙｽ損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】鉄筋挿入工【歩掛】_D19　SD345　L=600(L字加工) HDZ55　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.670		
法面工		人	1.330		
特殊作業員		人	0.670		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】ｸﾞﾗｳﾄ注入【歩掛】_σck=24N/mm2　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.961	○	
法面工		人	1.961	○	
特殊作業員		人	1.961	○	
普通作業員		人	1.961	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄ注入用のｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ，ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ，水中ﾎﾟﾝﾌﾟ，水槽，発動発電機の費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】せん断ﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】_　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.540	○	
特殊作業員		人	1.080	○	
普通作業員		人	0.540	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA	日	0.540		【機械運転単価表-5】
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38~40mm	日	1.080		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，命綱等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置【歩掛】_VPφ50　L=200　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
法面工		人	4.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，命綱，削孔工具，発動発電機等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付【歩掛】_t=7cm 1:4N σck=18N/mm2　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300	○	
法面工		人	4.810	○	
特殊作業員		人	2.340	○	
普通作業員		人	2.860	○	
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機_法面用運転	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min	日	1.300		【機械運転単価表-6】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35kVA	日	1.300		【機械運転単価表-7】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.34m3 普通	日	1.300		【機械運転単価表-8】
水槽_一般工事用運転	[鋼板製簡易水槽]容量5m3	日	2.600		【機械運転単価表-9】
繊維補強モルタル		m3	8.890		ﾛｽ率27%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，命綱，ﾎｰｽ，水中ﾎﾟﾝﾌﾟ，細骨材計量器等の費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】空洞注入【歩掛】_σck=24N/mm2　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	8.000	○	
法面工		人	8.000	○	
特殊作業員		人	8.000	○	
普通作業員		人	8.000	○	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA	日	8.000		【機械運転単価表-5】
水槽_一般工事用運転	[鋼板製簡易水槽]容量5m3	日	8.000		【機械運転単価表-10】
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ損料	[上下2槽式]撹拌容量200L×2	日	8.000		
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	[横型単筒]吐出量30~70L/min	日	8.000		
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置損料	[記録式]流量0~120L/min圧力0~5.9MPa	日	8.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、注入ﾎｰｽ等損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】足場組立・撤去【歩掛】_ボーリングマシン用　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.200	○	
とび工		人	9.300	○	
普通作業員		人	5.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具等の損料，足場仮設材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-22】足場組立・撤去【歩掛】_ボーリングマシン用　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.200	○	
とび工		人	9.300	○	
普通作業員		人	5.900	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		

※　諸雑費は，組立工具等の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-23】削孔【歩掛】_φ350 ﾚｷ質土　L=5000
工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm,杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:5.0m/本,杭1本当り杭長:10m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m,板厚:12.7,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む　　1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
とび工		人	0.850	○	
特殊作業員		人	0.850	○	
普通作業員		人	1.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.850	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ｽｷｯﾄﾞ型	日	0.850	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	45kVA	日	0.850	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛 18.0~19.0m3/min	日	1.700	○	【機械運転単価表-3】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ	[空圧式]掘削孔径φ302~381mm	日	0.850	○	
ﾓﾙﾀﾙ	配合1:2	m3	0.220		ﾛｽ率10%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-24】削孔【歩掛】_φ350 ﾚｷ質土　L=5500
工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm,杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:5.5m/本,杭1本当り杭長:10.5m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m,板厚:12.7,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む

1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.930	○	
とび工		人	0.930	○	
特殊作業員		人	0.930	○	
普通作業員		人	1.860	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.930	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ｽｷｯﾄﾞ型	日	0.930	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	45kVA	日	0.930	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛 18.0~19.0m3/min	日	1.860	○	【機械運転単価表-3】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ	[空圧式]掘削孔径φ302~381mm	日	0.930	○	
ﾓﾙﾀﾙ	配合1:2	m3	0.240		ﾛｽ率10%含む
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-25】削孔【歩掛】_φ350 ﾚｷ質土　L=5000
工法:B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm,杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:5.0m/本,杭1本当り杭長:9m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m,板厚:12.7,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む

1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.850	○	
とび工		人	0.850	○	
特殊作業員		人	0.850	○	
普通作業員		人	1.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.850	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ｽｷｯﾄﾞ型	日	0.850	○	【機械運転単価表-1】
発動発電機運転	45kVA	日	0.850	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛 18.0~19.0m3/min	日	1.700	○	【機械運転単価表-3】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ	[空圧式]掘削孔径φ302~381mm	日	0.850	○	
ﾓﾙﾀﾙ	配合1:2	m3	0.220		ﾛｽ率10%含む
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ｽｷｯﾄﾞ型）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	379.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(ﾃﾞｨｸﾞﾏﾝ)賃料	DD-100　ｽｷｯﾄﾞ型	時間	6.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】発動発電機運転（45kVA）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛 18.0~19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ吐出量10.5～11.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	105.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 10.5～11.0m3/min	日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	15.400		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 10kVA	日	1.090		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機_法面用運転（[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)損料	[湿式･ﾓｰﾀ駆動]能力0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min	供用日	1.600		R2建設機械等損料表　第15欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35kVA)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	33.600		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 35kVA	日	1.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-8】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転(ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.34m3 普通)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	22.400		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ賃料	山積0.34m3 普通	日	1.550		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-9】水槽_一般工事用運転([鋼板製簡易水槽]容量5m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
水槽(一般工事用)損料	[鋼板製簡易水槽]容量5m3	供用日	1.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-10】水槽_一般工事用運転([鋼板製簡易水槽]容量5m3)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
水槽(一般工事用)損料	[鋼板製簡易水槽]容量5m3	供用日	1.100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。