【単価表-1】型枠_鉄筋構造物、平均設置高30m超(橋脚高)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.400	○	
型わく工		人	17.300	○	
普通作業員		人	11.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	3.400		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離材及び電気ﾄﾞﾘﾙ、電動ﾉｺｷﾞﾘ損料、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】埋設型枠(設置)　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.300	○	
型わく工		人	2.300	○	
とび工		人	0.600	○	
普通作業員		人	1.400	○	
溶接工		人	0.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の4%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接棒、ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】銘板設置_ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.400	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、発動発電機、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。