【単価表-1】ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ分解整備_JF-1250X　　1　式　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備製作工 | | 人 | 67.000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ電動機分解整備_JF-1250X　　1　式　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備製作工 | | 人 | 19.500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】既設ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ撤去_口径1250mm　　1　台　当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 諸雑費 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備据付工 | | 人 | 3.500 | ○ | |
| 電工 | | 人 | 1.500 | ○ | |
| 高所作業車賃料 | ﾄﾗｯｸ架装式<br>ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型<br>8～10m | 日 | 0.440 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 | ｵﾍﾟ付 4.9t吊 | 日 | 0.060 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） | 労務費の6% | 式 | 1.000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※　諸雑費は，工具類、電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。