【単価表-1】支保工【歩掛】_くさび結合支保　W＞80kN/m2　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.800	○	
型わく工		人	4.100	○	
とび工		人	5.100	○	
普通作業員		人	8.700	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の33%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ親杭ﾊﾟﾈﾙ据付【歩掛】_W700×H500　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	1.000	○	
普通作業員		人	1.500	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】場所打ち杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】
(地上部頭出し6mを超える場合)_B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼), 設計杭径498mm, 本設(目的), 杭1本当り硬岩掘削長, 杭1本当り杭長10.5～12m/本, 継接合無し, H形鋼m当り質量0.135t, ﾓﾙﾀﾙ規格1:3BB, 補助ｸﾚｰﾝ有

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.230	○	
とび工		人	0.230	○	
特殊作業員		人	0.230	○	
普通作業員		人	0.460	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[大口径]30kW級	日	0.230	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	0.230	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.690	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.230	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の28%	式	1.000		

※ 諸雑費は, 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝの足場材、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、土砂ﾎｯﾊﾟ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ等損耗費等の費用であり, 労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】場所打ち杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】
(地上部頭出し6mを超える場合)_B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼), 設計杭径498mm, 本設(目的), 杭1本当りﾚｷ・岩塊玉石・軟岩・中硬岩掘削長, 杭1本当り杭長10.5～12m/本, 継接合無し, H形鋼m当り質量0.135t, ﾓﾙﾀﾙ規格1:3BB, 補助ｸﾚｰﾝ有

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.210	○	
とび工		人	0.210	○	
特殊作業員		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.420	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[大口径]30kW級	日	0.210	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	0.210	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.630	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.210	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の28%	式	1.000		

※ 諸雑費は, 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝの足場材、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、土砂ﾎｯﾊﾟ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ等損耗費等の費用であり, 労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】場所打ち杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】
(地上部頭出し6mを超える場合)_B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法) ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼), 設計杭径498mm, 本設(目的), 杭1本当り砂質土掘削長, 杭1本当り杭長10.5～12m/本, 継接合無し, H形鋼m当り質量0.135t, ﾓﾙﾀﾙ規格1:3BB, 補助ｸﾚｰﾝ有

1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	0.180	○	
とび工		人	0.180	○	
特殊作業員		人	0.180	○	
普通作業員		人	0.360	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	[大口径]30kW級	日	0.180	○	【機械運転単価表-1】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	日	0.180	○	【機械運転単価表-2】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	0.540	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	0.180	○	【機械運転単価表-4】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の28%	式	1.000		

※ 諸雑費は, 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝの足場材、注入管、高圧ﾎｰｽ、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、土砂ﾎｯﾊﾟ、ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ、電力に関する経費、ﾋﾞｯﾄ等損耗費等の費用であり, 労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】親杭建込用足場組立・撤去【歩掛】_YTﾛｯｸ足場工法同等品以上

100 空m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
土木一般世話役		人	1.760		
とび工		人	7.920		
普通作業員		人	1.760		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（[大口径]30kW級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	[大口径]30kW級	供用日	1.280		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（[空圧式]掘削孔径φ508～762mm）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料	[空圧式]掘削孔径φ508～762mm	供用日	1.370		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ7.5～7.8m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 7.5～7.8m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。