【単価表-1】削孔【歩掛】_φ350 レキ質土　L=5500
工法:A工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝを用いた場合),杭種別:鋼管,使用目的:本設(目的)物の場合,削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm,杭1本当りの(ﾚｷ質土)の掘削長:5.5m/本,杭1本当り杭長:8.5m/本,鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m,板厚:12.7,継杭:無,ﾓﾙﾀﾙ:材料・打設手間、杭建込含む

1　孔　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.870	○	
特殊作業員		人	0.870	○	
普通作業員		人	1.740	○	
とび工		人	0.870	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 16t吊	日	0.870	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	(ﾃﾚｽｺ改造機)0.25m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ	日	0.870	○	【機械運転単価表-1】
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	空圧式 掘削孔径 370mm	日	0.870	○	【機械運転単価表-2】
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	0.870	○	【機械運転単価表-3】
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	2.600	○	【機械運転単価表-4】
ﾓﾙﾀﾙ	1:2BB	m3	0.240		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の45%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｵｰｶﾞｰ、ﾘｰﾀﾞｰﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ、ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、高圧ﾎｰｽ損料、ﾛｯｸﾄﾞﾘﾙ及びﾋﾞｯﾄ等の損耗費用、工具類、消耗材料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（（ﾃﾚｽｺ改造機）0.25m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	357.000		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾃﾚｽｺ改造機 0.25m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ	時間	6.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（空圧式 掘削孔径 370mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
拡径式ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ損料	空圧式 掘削孔径 370mm	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	43.000		
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA	日	1.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】空気圧縮機運転（ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ18.0～19.0m3/min）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	156.000		
空気圧縮機賃料	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 18.0～19.0m3/min	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。