【単価表-1】ウィープホール設置 【歩掛】_φ50 L=84mm (KMV-50(目皿付)同等品以上)
(間詰モルタル充填手間含む)

10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.030	○	
普通作業員		人	0.320	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の10%	式	1.000		

※ 諸雑費は, 工具類、消耗材等の費用であり, 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。