【単価表-1】ロックボルト_垂直高さ30m以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋挿入工（ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工）	現場条件Ⅰ 法面垂直高20m超30m以下	m	1.050		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	-0.029		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	0.029		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】工場塗装C-5相当_前処理、下塗3層、中塗2層、上塗1層　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
素地調整	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	100.000		代価表-1
下塗り	無地ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	100.000		代価表-2
下塗り	ﾐｽｺｰﾄ（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装）	m2	100.000		代価表-3
下塗り	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装下塗	m2	100.000		代価表-4
中塗り	ふっ素系樹脂塗装 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系　2回	m2	100.000		代価表-5
上塗り	ふっ素系樹脂塗装 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系　1回	m2	100.000		代価表-6
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】杭頭切断工_鋼管φ500　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	1.590	○	
普通作業員		人	0.320	○	
酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	19.000		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	7.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.5%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断機、ｶﾞｽ調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】定規工_導枠設置・撤去　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.360	○	
特殊作業員		人	0.870	○	
普通作業員		人	0.170	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対3次]_50～55t吊	日	0.320		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，導杭、導枠に使用するH形鋼の賃料、挟締金具及び吊り金具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】桁架設工　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対3次]_50～55t吊	日	1.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，足場材損料、発動発電機、電気ﾄﾞﾘﾙ、ｶﾞｽ切断機、仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具及び油脂・燃料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】現場溶接工　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	0.440	○	
橋梁特殊工		人	1.760	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，電気溶接機、電力に関する経費、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰの運転経費及び溶接棒等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】現場塗装（高力ボルト連結部）_F-11相当　素地調整、下塗2層、中塗、上塗　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
素地調整	動力工具処理	m2	100.000		
下塗り	ﾐｽｺｰﾄ（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装）	m2	100.000		代価表-7
下塗り	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装(2回/層)	m2	100.000		
中塗り	ふっ素系樹脂塗装　濃彩	m2	100.000		
上塗り	ふっ素系樹脂塗装　濃彩	m2	100.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】現場塗装(溶接部)_F-13相当　素地調整、下塗3層、中塗、上塗　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	m2	100.000		
下塗り	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回/層)	m2	100.000		
下塗り	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	m2	100.000		
下塗り	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	m2	100.000		
中塗り	ふっ素系樹脂塗装　濃彩	m2	100.000		
上塗り	ふっ素系樹脂塗装　濃彩	m2	100.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】掘削支保_ＤＩ拡幅部A　上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削支保	ＤＩ拡幅A　上半	m	1.000		代価表-8
集塵機運転	ＤＩ拡幅A　上半	m	1.000		代価表-9
ずり出し工	ＤＩ拡幅A　上半	m	1.000		代価表-10
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】掘削支保_ＤＩ拡幅部A　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削支保	ＤＩ拡幅A　下半	m	1.000		代価表-11
集塵機運転	ＤＩ拡幅A　下半	m	1.000		代価表-12
ずり出し工	ＤＩ拡幅A　下半	m	1.000		代価表-13
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】掘削支保_ＤＩ拡幅部B　上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削支保	ＤＩ拡幅B　上半	m	1.000		代価表-14
集塵機運転	ＤＩ拡幅B　上半	m	1.000		代価表-15
ずり出し工	ＤＩ拡幅B　上半	m	1.000		代価表-16
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】掘削支保_ＤＩ拡幅部B　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削支保	ＤＩ拡幅B　下半	m	1.000		代価表-18
集塵機運転	ＤＩ拡幅B　下半	m	1.000		代価表-19
ずり出し工	ＤＩ拡幅B　下半	m	1.000		代価表-20
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】覆工コンクリート・防水_ＤＩ拡幅部A　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＤＩ　拡幅部A	m	1.000		代価表-21
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ＤＩ　拡幅部A	m	1.000		代価表-22
防水工	ＤＩ　拡幅部A	m	1.000		代価表-23
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-14】覆工コンクリート・防水_ＤＩ拡幅部B　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＤＩ 拡幅部B	m	1.000		代価表-24
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	ＤＩ 拡幅部B	m	1.000		代価表-25
防水工	ＤＩ 拡幅部B	m	1.000		代価表-26
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】覆工コンクリート・防水_ＤＩ拡幅部A　妻部　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
無筋・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	18-15-40 C=270以上無筋構造物 10m3以上300m3未満	m3	7.900		代価表-27
型枠工	無筋構造物	m2	11.000		代価表-29
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-16】覆工コンクリート・防水_ＤＩ拡幅部B　妻部　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
無筋・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	18-15-40 C=270以上無筋構造物 10m3以上300m3未満	m3	13.000		代価表-30
型枠工	無筋構造物	m2	18.000		代価表-29
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-17】支持杭打込_φ609.6　t=12mmL<30m　大口径高速岩盤掘削　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	14.590	○	
とび工		人	14.590	○	
特殊作業員		人	14.590	○	
普通作業員		人	14.590	○	
溶接工		人	14.590	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	14.590	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・150t吊	日	14.590	○	【機械運転単価表-19】
発動発電機運転	出力150kVA低騒音・超低騒音	日	14.590	○	【機械運転単価表-20】
空気圧縮機運転	可搬式・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ・36.0m3/min	日	29.180	○	【機械運転単価表-21】
空気圧縮機運転	可搬式・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ・22.7m3/min	日	14.590	○	【機械運転単価表-22】
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾋﾞｯﾄ呼径φ560㎜	日	14.590	○	【機械運転単価表-23】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾋﾞｯﾄ損耗費、反力ﾎﾟｰﾙ、足場、雑機械器等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】下部工架設工_ブレースバンド、水平材、斜材　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	2.100	○	
橋梁特殊工		人	3.900	○	
溶接工		人	3.200	○	
普通作業員		人	2.600	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊	日	1.900		【機械運転単価表-19】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の74%	式	1.000		

※　諸雑費は，設置 溶接機､ｶﾞｽ切断機､酸素、専用足場、昇降設備等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】上部工架設工　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁世話役		人	1.200	○	
橋梁特殊工		人	3.400	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊	日	1.300		【機械運転単価表-19】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の30%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｶﾞｽ切断器、酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、ﾎｰｽ、専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】覆工板設置_補強型　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
とび工		人	2.900	○	
普通作業員		人	1.100	○	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･150t吊	日	1.000		【機械運転単価表-19】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，専用足場等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】仮設高欄設置_単管パイプ型　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
普通作業員		人	3.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-22】給水管設置_80mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
配管工		人	1.120		
普通作業員		人	0.490		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-23】給水管設置_350mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.650		
配管工		人	2.200		
普通作業員		人	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】給水管設置_300mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.570		
配管工		人	2.000		
普通作業員		人	1.150		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】水槽設置_ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽　直径6.0m×3段 100m3　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	4.000	○	
特殊作業員		人	6.000	○	
配管工		人	12.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	3.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，吊り具、据付工具、止水用パッキン等工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-26】排水管設置_80mm　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
配管工		人	1.120		
普通作業員		人	0.490		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-27】ケーブル配線及び電線配線_6kv　CVT200sq　φ72mm　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	6.840		
普通作業員		人	11.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-28】高圧電力ケーブル端末処理_200mm2×3C　　1　箇所　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-29】ケーブル及び電線配線_600V　CVT325sq　φ65.8mm　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電工		人	6.840		
普通作業員		人	11.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-30】削孔（アンカー）_φ165、二重管方式　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.070	○	
特殊作業員		人	1.070	○	
普通作業員		人	3.210	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗｰ型･81kW級	日	1.240	○	
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ(ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ)	φ165mm用	個	0.050		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	0.530		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ		個	0.530		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ		個	0.351		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ		個	0.455		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ		個	0.257		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ		個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ(ｲｯｼｭｰ付き)		個	0.025		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水･給水･排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、水槽、電力等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】重建設機械分解組立輸送_バックホウ山積み3.5m3級分解・組立・輸送（搬入・搬出）　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
とび工		人	8.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	12.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	4.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	4.000	○	
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	4.000	○	
運搬費	上記の44%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬に係る誘導車、誘導員の費用、自走による本体賃料・損料、分解、組立時の本体賃料、ｳｴｽ、洗浄油、ｸﾞﾘｽ、油圧作動油等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】重建設機械分解組立輸送_バックホウ山積み3.5m3級分解・組立・輸送（搬入）　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
とび工		人	4.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	6.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	2.000	○	
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	2.000	○	
運搬費	上記の44%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬に係る誘導車、誘導員の費用、自走による本体賃料・損料、分解、組立時の本体賃料、ｳｴｽ、洗浄油、ｸﾞﾘｽ、油圧作動油等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】重建設機械分解組立輸送_ダンプトラック32t級分解・組立・輸送（搬入・搬出）　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
とび工		人	8.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	8.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	4.000	○	
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	2.000	○	
運搬費	上記の44%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬に係る誘導車、誘導員の費用、自走による本体賃料・損料、分解、組立時の本体賃料、ｳｴｽ、洗浄油、ｸﾞﾘｽ、油圧作動油等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-34】重建設機械分解組立輸送_ダンプトラック32t級分解・組立・輸送（搬入）　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
とび工		人	4.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	4.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	2.000	○	
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 12m	日	1.000	○	
運搬費	上記の44%	式	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の24%	式	1.000		

※　諸雑費は，運搬に係る誘導車、誘導員の費用、自走による本体賃料・損料、分解、組立時の本体賃料、ｳｴｽ、洗浄油、ｸﾞﾘｽ、油圧作動油等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-35】集積

1000　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.950		
特殊作業員		人	3.300		
普通作業員		人	0.900		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.45m3(平積0.35m3)(排対2次)	時間	8.900	○	【機械運転単価表-24】
諸雑費(率+まるめ)	機械運転経費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，草刈機(肩掛式)、ﾁｪﾝｿｰ運転・損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-36】積込

100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.610		
普通作業員		人	0.220		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	山積0.45m3(平積0.35m3)(排対2次)	時間	6.220		【機械運転単価表-24】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-37】枝葉・幹運搬

100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	日	1.400		【機械運転単価表-25】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-38】根株運搬　　100　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	日	1.750		【機械運転単価表-25】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-39】骨材製造設備据付_各移動式クレーン使用日数　　268　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	183.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	101.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	126.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	74.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-40】骨材貯蔵・輸送設備据付_各移動式クレーン使用日数　　395　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	310.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	379.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	70.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	152.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-41】セメント貯蔵・輸送設備据付_各移動式クレーン使用日数　　21　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	21.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-42】コンクリート製造設備据付_各移動式クレーン使用日数　　51　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	51.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-43】コンクリート打設設備据付（軌索式）_各移動式クレーン使用日数　　123　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	18.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 70t吊	日	6.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	16.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 120t吊	日	4.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	4.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 200t吊	日	34.000		
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 27m	日	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-44】コンクリート打設設備据付（固定式）_各移動式クレーン使用日数　　53　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	10.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 70t吊	日	4.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	16.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 120t吊	日	2.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	4.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 200t吊	日	16.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-45】濁水処理設備据付（骨材製造用）_各移動式クレーン使用日数　　91　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	45.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 60t吊	日	70.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	12.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-46】濁水処理設備据付（ダムサイト用）_各移動式クレーン使用日数　　18　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	10.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-47】骨材製造設備撤去_各移動式クレーン使用日数　108　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	100.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	56.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	70.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	41.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-48】骨材貯蔵・輸送設備撤去_各移動式クレーン使用日数　158　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	208.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	254.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	47.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	81.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-49】セメント貯蔵・輸送設備撤去_各移動式クレーン使用日数　9　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	9.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-50】コンクリート製造設備撤去_各移動式クレーン使用日数　　21　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	21.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-51】コンクリート打設設備撤去（軌索式）_各移動式クレーン使用日数　　67　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	10.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 70t吊	日	6.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	10.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 120t吊	日	4.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	4.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 200t吊	日	30.000		
高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装式 ﾊﾞｹｯﾄ、ﾌﾞｰﾑ型 27m	日	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-52】コンクリート打設設備撤去（固定式）_各移動式クレーン使用日数　　29　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	6.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 70t吊	日	4.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	14.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 160t吊	日	2.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 200t吊	日	14.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-53】濁水処理設備撤去（骨材製造用）_各移動式クレーン使用日数　　55　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	10.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 60t吊	日	54.000		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 100t吊	日	12.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-54】濁水処理設備撤去（ダムサイト用）_各移動式クレーン使用日数　　10　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 50t吊	日	5.000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 60t吊	日	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-55】コンクリート運搬設備の油脂消費量（運転時間あたり消費量[h]）_トランスファーカ リフトダンプ式　バケット容量4.5m3

1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油		L	11.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-1】素地調整_原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	2.300	○	
原板ブラスト及びプライマー		m2	100.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，処理後のプライマー補修費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】下塗り_無地ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.400		
塗料	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　無機厚膜	kg	60.000	○	
塗料用ｼﾝﾅｰ	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用　無機	L	7.059	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】下塗り_ﾐｽｺｰﾄ（ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装）　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.400		
塗料	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　下塗	kg	16.000	○	
塗料用ｼﾝﾅｰ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装用	L	8.471	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】下塗り_ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装下塗　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.400		
塗料	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　下塗	kg	54.000	○	
塗料用ｼﾝﾅｰ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装用	L	6.353	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-5】中塗り_ふっ素系樹脂塗装　黄･ｵﾚﾝｼﾞ系　2回　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	2.800		
塗料	黄･ｵﾚﾝｼﾞ系　中塗り　JIS-K5659	kg	34.000	○	
塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗装用　淡彩　中塗用	L	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-6】上塗り_ふっ素系樹脂塗装　黄･ｵﾚﾝｼﾞ系　1回　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
橋梁塗装工		人	1.400		
塗料	黄･ｵﾚﾝｼﾞ系　上塗り　JIS-K5659	kg	14.000	○	
塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗装用　淡彩　上塗用	L	1.647	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-7】下塗り_ﾐｽｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装)　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾐｽｺｰﾄ(130g/m2)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	m2	100.000		
塗料	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　下塗	kg	-13.000	○	
塗料	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　下塗	kg	13.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具損料等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-8】掘削支保_ＤＩ拡幅Ａ　上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	2.160		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	12.960		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.160		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾙﾌﾀ質量 170kg超級	週	0.197	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	週	0.197	★	【機械運転単価表-5】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3	週	0.197	★	【機械運転単価表-7】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.197	★	【機械運転単価表-9】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.197	★	【機械運転単価表-11】
諸雑費1	機械経費の10%	式	1.000		「★」部分が該当
火薬	発破 上半 断面積75m2 岩区分ＤＩ 30mm*200g	m	1.000	●	材料単価表-1
ﾄﾝﾈﾙ支保	H形鋼曲げ本体 SS400 250*250	t	2.011	●	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	発破 上半 断面積75m2 岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力	m	1.000	●	材料単価表-2
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	15.790	●	材料単価表-3
諸雑費2	機械経費の10%	式	1.000		「●」部分が該当
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-9】集塵機運転_ＤＩ拡幅Ａ　上半　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転	定格風量1800m3/min	週	0.197		【機械運転単価表-13】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-10】ずり出し工_ＤＩ拡幅Ａ　上半　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.591		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-11】掘削支保_ＤＩ拡幅Ａ　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.240		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.420		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.240		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾙﾌﾀ質量 170kg超級	週	0.054	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-5】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3	週	0.054	★	【機械運転単価表-7】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.054	★	【機械運転単価表-9】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.054	★	【機械運転単価表-11】
諸雑費1	機械経費の5%	式	1.000		「★」部分が該当
火薬	発破 下半 断面積35m2 岩区分ＤＩ 30mm*200g	m	1.000	●	材料単価表-4
ﾄﾝﾈﾙ支保	H形鋼曲げ本体 SS400 250*250	t	0.422	●	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	発破 下半 断面積35m2 岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力	m	1.000	●	材料単価表-5
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	3.030	●	材料単価表-3
諸雑費2	機械経費の10%	式	1.000		「●」部分が該当
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-12】集塵機運転_ＤＩ拡幅Ａ　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転	定格風量1800m3/min	週	0.054		【機械運転単価表-13】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-13】ずり出し工_ＤＩ拡幅A　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.162		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-14】掘削支保_ＤＩ拡幅B　上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.780		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	10.680		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.780		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾙﾌﾀ質量 170kg超級	週	0.159	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	週	0.159	★	【機械運転単価表-5】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3	週	0.159	★	【機械運転単価表-7】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.159	★	【機械運転単価表-9】
大型ﾌﾞﾚｰｶ（排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.159	★	【機械運転単価表-11】
諸雑費1	機械経費の10%	式	1.000		「★」部分が該当
火薬	発破 上半 岩区分ＤＩ 30mm*200g	m	1.000	●	材料単価表-6
ﾄﾝﾈﾙ支保	H形鋼曲げ本体 SS400 200*200	t	1.069	●	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	発破 上半 岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力	m	1.000	●	材料単価表-7
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	8.210	●	材料単価表-3
ﾌｧｲﾊﾞｰ吹付		m	1.000	●	代価表-18
諸雑費2	機械経費の10%	式	1.000		「●」部分が該当
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-15】集塵機運転_ＤＩ拡幅B　上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転	定格風量1800m3/min	週	0.159		【機械運転単価表-13】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-16】ずり出し工_ＤＩ拡幅B　上半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.477		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-17】ﾌｧｲﾊﾞｰ吹付　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.340		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.010		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.340		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	週	0.029		【機械運転単価表-5】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.029		【機械運転単価表-9】
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転	定格風量1800m3/min	週	0.029		【機械運転単価表-13】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費	(SFRC)	m3	2.770		材料単価表-8
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-18】掘削支保_ＤＩ拡幅B　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.250		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.520		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.250		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 170kg超級	週	0.054	★	【機械運転単価表-3】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	週	0.054	★	【機械運転単価表-5】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3	週	0.054	★	【機械運転単価表-7】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.054	★	【機械運転単価表-9】
大型ﾌﾞﾚｰｶ (排対1次)運転	油圧式1300kg級・ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	週	0.054	★	【機械運転単価表-11】
諸雑費1	機械経費の10%	式	1.000		「★」部分が該当
火薬	発破 下半 岩区分ＤＩ 30mm*200g	m	1.000	●	材料単価表-9
ﾄﾝﾈﾙ支保	H形鋼曲げ本体 SS400 200*200	t	0.377	●	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	発破 下半 岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力	m	1.000	●	材料単価表-10
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.580	●	材料単価表-3
諸雑費2	機械経費の10%	式	1.000		「●」部分が該当
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-19】集塵機運転_ＤＩ拡幅B　下半　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転	定格風量1800m3/min	週	0.054		【機械運転単価表-13】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】ずり出し工_ＤＩ拡幅B　下半　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.162		【機械運転単価表-15】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-21】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_ＤＩ　拡幅部A　　9　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.000		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	18.000		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	6.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送管なし ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力90~100m3/h	週	0.521	★	【機械運転単価表-17】
諸雑費1	機械経費の5%	式	1.000		「★」部分が該当
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	346.554	●	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ	ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 厚0.8mm+3mm 汎用	m2	348.226	●	材料単価表-3
諸雑費2	材料費の3%	式	1.000		「●」部分が該当
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-22】型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)_ＤＩ 拡幅部A　　9　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.000		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	24.000		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	8.000		
ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	拡幅部A　L=9.000	ｍ	9.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-23】防水工_ＤＩ 拡幅部A　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.270		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.510		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.270		
防水工作業台車	R=5.000　L=9.000	ｍ	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-24】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_ＤＩ 拡幅部A　　18.983　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.000		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	24.000		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	8.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送管なし ﾄﾗｯｸ架装･配管式･圧送能力90~100m3/h	週	0.582	★	【機械運転単価表-17】
諸雑費1	機械経費の5%	式	1.000		「★」部分が該当
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	417.816	●	
ﾄﾝﾈﾙ用防水ｼｰﾄ	ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ 厚0.8mm+3mm 汎用	m2	274.969	●	材料単価表-3
諸雑費2	材料費の3%	式	1.000		「●」部分が該当
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-25】型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)_ＤＩ 拡幅部A　　18.983　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	8.000		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	48.000		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	16.000		
ﾊﾟﾗｾﾝﾄﾙ	拡幅部A　L=9.000	m	18.983		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-26】防水工_ＤＩ 拡幅部A　　1　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.116		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.217		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.116		
防水工作業台車	R=5.000　L=9.000	ｍ	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-27】無筋・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設_18-15-40 C=270以上無筋構造物 10m3以上300m3未満　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.500		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.030	★	【機械運転単価表-18】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	11.000		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m3	10.000		代価表-28
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-28】養生工(一般養生)_無筋構造物　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	0.300	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の17%	式	1.000		

※　諸雑費は，散水機械、電力、ｼｰﾄ、養生ﾏｯﾄ、角材等等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-29】型枠工_無筋構造物　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.100	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.700	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	10.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の23%	式	1.000		

※　諸雑費は，型枠用合板等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-30】無筋・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設_18-15-40 C=270以上無筋構造物 10m3以上300m3未満　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.500		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.030	★	【機械運転単価表-18】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40 W/C≦60 C≧270	m3	11.000		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m3	10.000		代価表-28
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-1】火薬_発破 上半 断面積75m2 岩区分DⅠ 30mm*200g　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
産業用火薬	含水爆薬（スラリー200g）	kg	78.000		
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4．5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	90.000		
電気雷管	DS/MS段発6～10段 脚線3m 火薬庫・火工品庫設置有	個	90.000		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-2】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_発破 上半 断面積75m2岩区分DⅠ TD24*L6000mm18t耐力　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm 18t耐力	本	8.000		
角座金(角ﾜｯｼｬｰ)	150×150×厚9mm	枚	8.000		
ﾅｯﾄ	M24	個	8.000		
異形棒鋼	SD345 D25mm 3.98kg/m	t	0.485		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	8.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	袋	37.400		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-3】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ物	t	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.412		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	15~5mm	m3	0.242		
急結剤	ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ 吹付Co用粉体急結剤 標準混和量7~9、10～12%	kg	32.400		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-4】火薬_発破 下半 断面積35m2岩区分ＤⅠ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
産業用火薬	含水爆薬（スラリー200g）	kg	14.000		
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4．5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	28.000		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_発破 下半 断面積35m2岩区分ＤⅠ TD24*L6000mm18t耐力　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm 18t耐力	本	6.000		
角座金(角ﾜｯｼｬｰ)	150×150×厚9mm	枚	6.000		
ﾅｯﾄ	M24	個	6.000		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	6.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	袋	0.790		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-6】火薬_発破 上半岩区分ＤＩ 30mm*200g　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
産業用火薬	含水爆薬（スラリー200g）	kg	47.000		
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4．5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	55.000		
電気雷管	DS/MS段発6～10段　脚線3m 火薬庫・火工品庫設置有	個	55.000		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-7】ﾄﾝﾈﾙ支保_発破 上半岩区分ＤＩ TD24*L6000mm18t耐力　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm 18t耐力	本	21.000		
角座金(角ﾜｯｼｬｰ)	150×150×厚9mm	枚	21.000		
ﾅｯﾄ	M24	個	21.000		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	21.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	袋	2.770		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-8】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費_(SFRC)　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ物	t	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.412		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	15~5mm	m3	0.242		
急結剤	ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ 吹付Co用粉体急結剤 標準混和量7~9、10～12%	kg	32.400		
繊維補強材	ﾄﾞﾗﾐｯｸｽｸﾞﾘｰﾝ	kg	40.000		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-9】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転_定格風量1800m3/min　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
産業用火薬	含水爆薬（スラリー200g）	kg	13.000		
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4．5m 火薬庫・火工品庫設置有	個	27.000		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-10】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費_　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm 18t耐力	本	8.000		
角座金(角ﾜｯｼｬｰ)	150×150×厚9mm	枚	8.000		
ﾅｯﾄ	M24	個	8.000		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	8.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	袋	1.060		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対3次]_50～55t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	74.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対3次]_50～55t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 170kg超級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時　プランL	kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 170kg超級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 170kg超級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	[ﾎｲｰﾙ式・排対3次]_形式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ_ﾄﾞﾘﾌﾀ質量 170kg超級	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時　プランL	kwh	370.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級）

1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	[湿式吹付・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型・排対3次]_吐出量 6～22m3/h級_吹付半径 7m級	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転（[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	92.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転([ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3)

1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	[ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対2次]_ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.3m3	日	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h)

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時　プランL	kwh	24.000		
NATM用機器[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ]	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用地盤改良機	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転(ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h)

1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備(Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ)運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)運転([排対2次]_ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級_ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ 20t級)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転(油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級)　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ(排対1次)運転	油圧式1300kg級･ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	5.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転(定格風量1800m3/min)　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時　プランL	kwh	1309.000		
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量1800m3/min	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]運転（定格風量1800m3/min）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量1800m3/min	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-14】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	供用日	1.400		
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-15】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-16】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（圧送管なしﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力90~100m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	79.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力 90~100m3/h	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（圧送管なしﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力90~100m3/h）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	圧送管なし ﾄﾗｯｸ架装・配管式・圧送能力90~100m3/h	日	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-18】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.140		
軽油		L	16.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車	ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-19】ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転（油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・150t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	106.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・150t吊	供用日	1.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-20】発動発電機運転（出力150kVA低騒音・超低騒音）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	133.000		
発動発電機	出力150kVA低騒音・超低騒音	供用日	1.300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-21】空気圧縮機運転（可搬式・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ・36.0m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	378.000		
空気圧縮機	可搬式・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ・36.0m3/min	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-22】空気圧縮機運転（可搬式･ｽｸﾘｭ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油		L	218.000		
空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭ･ｴﾝｼﾞﾝ･22.7m3/min	供用日	1.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-23】ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転（ﾋﾞｯﾄ呼径φ560mm）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
特殊改造掘進機賃料	LPBA45(F)	供用日	1.500		
排土ｷｬｯﾌﾟ賃料	φ450～660mm	供用日	1.500		
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ賃料	ﾋﾞｯﾄ呼径　φ560mm　523（622）	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ508.0mm×1m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ508.0mm×2m	供用日	1.710		
ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄﾞ賃料	φ508.0mm×5m	供用日	8.550		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	2吋×10m	供用日	5.130		
高圧ｴｱｰﾎｰｽ賃料	3吋×20m	供用日	5.130		
ﾗｲﾝｵｲﾗｰ賃料	標準ﾀｲﾌﾟ	供用日	1.710		
ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ賃料	1.37～1.5MPa 2m3	供用日	1.710		
飛散防護用蛇腹ｽﾗｲﾄﾞ装置賃料	L＜10m	供用日	1.710		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-24】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(山積0.45m3(平積0.35m3)(排対2次))　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油		L	11.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)(排対2次)	時間	1.000		
掴み装置 <ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ>	開口幅1700~2000mm･爪幅400~750mm	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-25】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級)　　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(一般)		人	1.000		
軽油		L	76.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	供用日	1.240		
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t･良好	FALSE	1.240		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。