【単価表-1】受圧板（ｽｰﾊﾟｰﾒﾀﾙﾌﾚｰﾑ　KSS250-800）設置歩掛り_・1列当り20枚未満・足場設置・撤去は含まない　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.741		
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.741		
普通作業員		人	1.482		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 35t吊	日	0.741		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（φ1000　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管）設置歩掛り_・管本体の材料費は含まない。継手の材料費を含む　　10　ｍ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.148		
特殊作業員		人	0.369		
普通作業員		人	0.537		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	0.289		【機械運転単価表-1】
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1000　ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管	m	10.100	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，継手材料費等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（φ1000 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　無孔管）撤去歩掛り_　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.074		
特殊作業員		人	0.185		
普通作業員		人	0.269		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	0.145		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)運転（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	61.400		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。