【単価表-1】ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(施工手間のみ)_1灯用連接型　　1　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100		
電工		人	0.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】ｿｰﾗ式ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置_ｺﾝ中式(設置手間のみ)　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.500	○	
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾓﾙﾀﾙ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ｿｰﾗ式ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置_ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(設置手間のみ)　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
普通作業員		人	0.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】間隔材復旧_各種(設置・撤去手間のみ)　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330		
普通作業員		人	0.660		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-5】支柱復旧_各種(設置・撤去手間のみ)　　10 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.830		
普通作業員		人	1.660		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-6】端ｷｬｯﾌﾟ設置_A・B種(設置手間のみ)　　10 個 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250		
普通作業員		人	0.250		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-7】端ｷｬｯﾌﾟ撤去_A・B種(撤去手間のみ)　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.200		
普通作業員		人	0.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】端E型設置_B種(設置手間のみ)　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
普通作業員		人	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】端E型撤去_B種(撤去手間のみ)　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660		
普通作業員		人	0.660		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】ﾌｪﾝｽ・支柱復旧_土中用(撤去・設置手間のみ)　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.620		
普通作業員		人	1.240		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-11】基礎更新(2)(設置手間のみ)_Coﾌﾞﾛｯｸ　300×300×300　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.330		
普通作業員		人	0.660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					