【単価表-1】鋼製底付管設置　　10　個　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鉄筋工		人	1.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具消耗品の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】取水ｽｸﾘｰﾝ設置（ﾌﾗﾝｼﾞ接合含む）　　10　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.480	○	
特殊作業員		人	1.920	○	
普通作業員		人	5.640	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の12%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機賃料、フランジ接合に使用する器具及び油脂燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】膨張目地設置　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑工具損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】収縮目地設置　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の2%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑工具損耗費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設（φ250）　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.260		
普通作業員		人	0.370		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-6】ﾊﾞｯﾄ融着（φ250）_0　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
特殊作業員		人	0.210	○	
普通作業員		人	0.210	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断（φ250）_0　　1　口　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
配管工		人	0.060	○	
普通作業員		人	0.060	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，雑工具等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】取水管支持金具設置　　10　組　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	2.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置（BC14.16型相当）　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.220	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.220	○	
普通作業員		人	0.670	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.8／0.6m3･吊能力 2.9t	日	0.220	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，ミキサーの損料及び目地モルタルの費用等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置（BC12型相当）　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.220	○	
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.220	○	
普通作業員		人	0.670	○	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積) 0.8／0.6m3･吊能力 2.9t	日	0.220	○	【機械運転単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，ミキサーの損料及び目地モルタルの費用等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2次標準ﾊﾞｹｯﾄ容量（山積／平積） 0.8／0.6m3･吊能力 2.9t）

1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	100.400		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対2次　標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積／平積） 0.8／0.6m3･吊能力 2.9t	供用日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。