【単価表-1】ワイヤーロープ設置（ロープネット）_3×7 ZA/O 12φ　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】ワイヤーロープ設置（ロープネット）_3×7 ZA/O 14φ　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA設置_岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA同等品以上
D22(M20)×1000　亜鉛ﾒｯｷ　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800	○	
法面工		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA設置_岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA同等品以上
D25(M24)×1000　亜鉛ﾒｯｷ

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.900	○	
法面工		人	4.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】土砂部用ｱﾝｶｰA25設置_土砂部用ｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ25A同等品以上
φ114.3×4.5-1350　φ310×430　亜鉛ﾒｯｷ

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500	○	
法面工		人	7.500	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機運転に関する経費及びｴｱﾊﾟﾝﾁｬｰ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】岩部用ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB設置_岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB同等品以上
D22(M20)×1000　亜鉛ﾒｯｷ

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.800	○	
法面工		人	4.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】土被り部用ｱﾝｶｰ25設置_土被り部用TSKﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ25同等品以上
φ114.3×4.5-1100　D22(M20)×750　亜鉛ﾒｯｷ

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.200	○	
法面工		人	8.800	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の44%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｴｱﾊﾝﾏｰ、ｴｱﾊﾝﾏｰ掘削機、ﾏｼﾝ据付材（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）・ﾌｨｰﾄﾞ・ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ・ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、ﾋﾞｯﾄ、削岩機ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ、ｾﾒﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ挿入ｶﾞｲﾄﾞ・ｴｱﾌﾞﾛｰﾛｯﾄﾞ等の消耗品、空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】土被り部用ｱﾝｶｰ35設置_土被り部用TSKﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35同等品以上
φ114.3×4.5-1100　D22(M20)×1000　亜鉛ﾒｯｷ

10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300	○	
法面工		人	9.200	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の43%	式	1.000		

※　諸雑費は，ｴｱﾊﾝﾏｰ、ｴｱﾊﾝﾏｰ掘削機、ﾏｼﾝ据付材（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）・ﾌｨｰﾄﾞ・ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ・ﾗｲﾝｵｲﾗｰ、ﾋﾞｯﾄ、削岩機ｾﾝﾀﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ、ｾﾒﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ挿入ｶﾞｲﾄﾞ・ｴｱﾌﾞﾛｰﾛｯﾄﾞ等の消耗品、空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】ワイヤーロープ設置（ロープ掛工）_3×7ZA/O 12φ

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	5.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】清掃及び水洗い　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
特殊作業員		人	3.000	○	
法面工		人	5.000	○	
普通作業員		人	5.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		

※　諸雑費は，高圧洗浄機及びその他機器材費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】目地モルタル_DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ20:3同等品以上　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.080		
法面工		人	6.620		
普通作業員		人	3.230		
目地用ﾓﾙﾀﾙ	配合20：3	L	102.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】注入モルタル_DKﾎﾞﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ20:0.75:5同等品以上　　100　L　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.100	○	
特殊作業員		人	0.100	○	
法面工		人	0.600	○	
普通作業員		人	0.400	○	
注入用ﾓﾙﾀﾙ	配合20:0.75:5	L	101.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の16%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機、モルタル注入機(グラウトポンプ)、グラウトミキサー、モルタル流量計の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-13】人力破砕処理_中硬岩　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.660	○	
さく岩工		人	1.660	○	
普通作業員		人	1.660	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の29%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材、空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】ワイヤーロープ設置(ロープ掛工)_7×7 ZA/O 30φ　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.200		
法面工		人	8.800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-15】ロープアンカー設置_エフアールアンカー同等品以上
7×7 ZA/O 30φ　ZAﾒｯｷ

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.230	○	
法面工		人	15.620	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，空気圧縮機運転に関する経費及び削岩機損料、グラウト材、モルタル注入機（グラウトポンプ）、グラウトミキサー、削孔消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】作業足場組立・撤去_足場資材含む

100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.100	○	
とび工		人	6.200	○	
普通作業員		人	3.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，仮設材材料費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】モノレール設置_複軌条　1000kg積/45度　100m以下

100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.030	○	
特殊作業員		人	24.150	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失による費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】モノレール設置_複軌条　1000kg積/45度　100m超500m以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.910	○	
特殊作業員		人	27.700	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失による費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】モノレール撤去_複軌条　1000kg積/45度　100m以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.580	○	
特殊作業員		人	10.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失による費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】モノレール撤去_複軌条　1000kg積/45度　100m超500m以下　　100　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.960	○	
特殊作業員		人	11.900	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、レール部材運搬用モノレール及び油脂などの消耗品、支柱切断等の損失による費用等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-21】モノレール分岐点設置_複軌条　1000kg積/45度　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.300		
特殊作業員		人	5.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-22】モノレール分岐点撤去_複軌条　1000kg積/45度　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.600		
特殊作業員		人	2.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-23】モノレールルート設定_複軌条　1000kg積/45度　100m以下　　1 回 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-24】モノレールルート設定_複軌条　1000kg積/45度　100m超250m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-25】モノレールルート設定_複軌条　1000kg積/45度　250m超500m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-26】モノレール保守点検(動力車、各種台車)_複軌条　1000kg積/45度 100m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-27】モノレール保守点検(動力車、各種台車)_複軌条　1000kg積/45度 100m超250m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-28】モノレール保守点検(動力車、各種台車)_複軌条　1000kg積/45度 250m超500m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-29】モノレール保守点検(レール構造)_複軌条　1000kg積/45度 100m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-30】モノレール保守点検(レール構造)_複軌条　1000kg積/45度 100m超250m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-31】モノレール保守点検(レール構造)_複軌条　1000kg積/45度 250m超500m以下　　1　回　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					