【単価表-1】回転杭 施工歩掛(開口ﾀｲﾌﾟ)_φ1000 鋼管厚=14mm 斜杭(10°)杭長=44.0m 掘削長=47.7m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	3.600	○	
特殊作業員		人	3.600	○	
とび工		人	3.600	○	
普通作業員		人	3.600	○	
溶接工		人	7.200	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動) 最大掘削径　2,000mm、排出ガス対策型	日	3.600	○	【機械運転単価表-1】
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	3.600	○	【機械運転単価表-2】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	3.600	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】回転杭 施工歩掛(開端ﾀｲﾌﾟ)_φ1000 鋼管厚=14mm 斜杭(10°)杭長=44.0m 掘削長=47.7m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	6.560	○	
特殊作業員		人	6.560	○	
とび工		人	6.560	○	
普通作業員		人	6.560	○	
溶接工		人	13.120	○	
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転	ケーシングドライバ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動) 最大掘削径　2,000mm、排出ガス対策型	日	6.560	○	【機械運転単価表-1】
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次	日	6.560	○	【機械運転単価表-2】
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	6.560	○	【機械運転単価表-4】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	6.560	○	【機械運転単価表-3】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		

※　諸雑費は，鋼管吊具，カウンタウェイト，回転反力装置，ヤットコ，チャックプレート，定規鉄板，施工管理装置，溶接機の損料，溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費，足場材(敷鉄板)の賃料及び設置・撤去・移設，電力に関する経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】矢板頭部連結材 設置･撤去　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
矢板頭部連結材　設置		t	10.000		代価表-1参照
矢板頭部連結材　撤去		t	10.000		代価表-2参照
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-4】ｶﾞｽ切断_鋼管杭 φ1000　　1 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
溶接工		人	0.320	○	
普通作業員		人	0.060	○	
酸素ｶﾞｽ		m3	3.670		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	1.580		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の0.1%	式	1.000		
※　諸雑費は，ガス切断機、ガス調整器等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-5】銘板設置_ｽﾃﾝﾚｽ板 500×500×3　　10　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	1.400	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		
※　諸雑費は，工具類，発動発電機，消耗剤等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【代価表-1】矢板頭部連結材　設置_200×9×8×13.5　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.600	○	
溶接工		人	1.600	○	
とび工		人	1.600	○	
普通作業員		人	3.200	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.600		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【代価表-2】矢板頭部連結材　撤去_200×9×8×13.5　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000	○	
溶接工		人	1.000	○	
とび工		人	1.000	○	
普通作業員		人	2.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		
※　諸雑費は，溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【機械運転単価表-1】全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転（ケーシングドライバ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） 最大掘削径 2,000mm、排出ガス対策型）　　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	174.000		
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機損料	[ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ(ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動)･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]最大掘削径φ2,000mm	供用日	1.480		R2建設機械等損料表 15欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】クローラクレーン運転（油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 排対3次）　　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	94.000		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料	[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]100t吊	供用日	1.510		R2建設機械等損料表 15欄
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3）　　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
運転手(特殊)		人	0.280		
軽油		L	11.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3/平積0.4m3	日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】クローラクレーン運転（油圧伸縮ジブ型4.9t吊）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.180		
軽油		L	2.100		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1.640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。