

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	2-1	D-①	工事費	橋面防水(材工共)	高浸透型複合防水	m2	5,980	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	3-1	D-①	工事費	端部保護材(材工共)	ルーフガード 同等品以上	m2	1,361	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	8-1	E-①	工事費	排水管削孔(歩掛)	φ27	孔	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	9-1	E-①	工事費	コーキング処理(歩掛)	1液性シリコンシーリング	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	10-1	E-①	工事費	排水桝削孔(歩掛)	φ25 ガウジングによる	孔	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	11-1	E-①	工事費	床版上面補修(歩掛)	(不動沢橋) 平均厚さ55mm ホリマーセメントモルタル(リフレモセットSP) 鉄筋防錆有り カッター、はつり、鉄筋クレン、防錆処理、プライマー、左官作業含む	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	13-1	E-①	工事費	表面含浸塗布(歩掛)	(床版上面補修)亜硝酸リチウム 30kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	15-1	E-①	工事費	下地強化塗布(歩掛)	浸透型エポキシ樹脂プライマー 50kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	17-1	E-①	工事費	打継処理塗布(歩掛)	変性エポキシ系接着剤 80kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	18-1	E-①	工事費	コンクリート構造物取壊し(歩掛)	平橋(床版部分打換部) 鉄筋構造物(打撃) 平均厚さ200mm	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	19-1	D-①	工事費	コンクリート構造物取壊し(材工共)	平橋(床版部分打換部) 鉄筋構造物(WJ工法) 平均厚さ200mm	m3	8,675,000	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	20-1	E-①	工事費	コンクリート打設(歩掛)	平橋(床版部分打換部) 点在箇所のコンクリート打設 24-12-25H(特殊) 平均厚さ200mm	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-9参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	23-1	E-①	工事費	型枠(歩掛)	(床版部分打換部) 点在箇所の型枠	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	24-1	E-①	工事費	表面含浸塗布(歩掛)	(床版部分打換部)亜硝酸リチウム 30kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-11参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	25-1	E-①	工事費	打継処理塗布(歩掛)	変性エポキシ系接着剤 60kg/100m2(ロス含む)	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-12参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	26-1	D-①	工事費	支承防錆処理(材工共)	(平橋) 金属溶射 75t沓	基	911,200	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	27-1	D-①	工事費	沓座モルタル打換(材工共)	(平橋) 無収縮モルタル(コンクリート切断、コンクリート構造物取壊し、無収縮モルタル材、モルタル打設、型枠含む)	箇所	115,500	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	28-1	D-①	工事費	下塗り(材工共)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(3層塗) 下塗 スプレー	m2	2,090	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	29-1	E-①	工事費	排水桝削孔(歩掛)	φ20 ガウジングによる	孔	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-13参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	30-1	D-①	工事費	下フランジ面取り(材工共)	R=2mm以上	m	1,725	R2.5月	長野県内	-

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	31-1	D-①	工事費	沓座モルタル打換(材工共)	(上馬橋)無収縮モルタル(コンクリート切断、コンクリート構造物取壊し、無収縮モルタル材、モルタル打設、型枠含む)	箇所	124,400	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	36-1	E-①	工事費	樹脂アングル設置(歩掛)	L-40×40×5(コーキング材含む)	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-14参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	39-1	E-①	工事費	既設高欄撤去(歩掛)	支柱切断、コンクリートカッター、支柱撤去後の無収縮モルタル打設含む	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-15参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-003	40-1	E-①	工事費	既設高欄撤去(歩掛)	支柱切断、コンクリートカッター、支柱撤去後の無収縮モルタル打設含む	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-16参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-004	2-1	D-①	工事費	ペイント式区画線(材工共)	白 水性型 破線 W=45cm 加熱	m	432	R2.6月	飯田国道事務所管内	-
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	1-1	E-①	工事費	H鋼杭工(アボロン工法)	H-300 継杭無 砂質土7.1m モルタル充填	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	2-1	E-①	工事費	H鋼杭工(アボロン工法)	H-300 継杭無 砂質土4.6m モルタル充填	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	3-1	E-①	工事費	鋼管杭工(アボロン工法)	鋼管杭φ600 継杭無 砂質土5.5m 砂充填	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	4-1	E-①	工事費	鋼管杭工(アボロン工法)	鋼管杭φ600 継杭無 砂質土6.3m 砂充填	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	5-1	E-①	工事費	H鋼杭工(引抜き)	H-300 引抜長8m以下	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	6-1	E-①	工事費	H鋼杭工(引抜き)	H-300 引抜長6m以下	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	7-1	E-①	工事費	鋼管杭工(引抜き)	鋼管杭φ600 引抜長6m以下	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	管理第二課	飯国-管二-007	8-1	E-①	工事費	鋼管杭工(引抜き)	鋼管杭φ600 引抜長8m以下	本	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	8-1	D-①	工事費	枠内透水性吹付コンクリート[材工共]	t=100	m2	10,500	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	9-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	SD345 D19 4.0m超～4.5m以下	本	57,760	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	26-1	E-①	工事費	階段設置	階段・角材・角杭・手摺等据付	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	27-1	E-①	工事費	かご枠設置	500×800	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	28-1	E-①	工事費	コンクリートアンカー打込	M10×80(スリープ打込式)	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	29-1	E-①	工事費	コンクリート削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深100mm未満	孔	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	30-1	E-①	工事費	縦排水管設置	φ500 固定バンド取付	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	31-1	E-①	工事費	縦排水管設置	φ150 固定バンド取付	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-001	32-1	E-①	工事費	車止めポスト設置	φ89.1×1440 サヤ管・鎖取付含む	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-7参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	1-1	E-①	工事費	床掘り(P1橋脚)	土砂	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	2-1	E-①	工事費	床掘り(P1橋脚)	軟岩	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	3-1	E-①	工事費	床掘り(P1橋脚)	硬岩	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	4-1	E-①	工事費	掘削機械吊込み(P1橋脚)		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	5-1	E-①	工事費	斜め補強材(P1橋脚)	SD345 D19 L=4500	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	6-1	E-①	工事費	リングヒーム(P1橋脚)	B=1050 H=650	m	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	7-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P1橋脚)	t=275(t=50+225)	m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	8-1	E-①	工事費	吹付機械吊込み(P1橋脚)		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	9-1	E-①	工事費	補強材(P1橋脚)	SD345 D19 L=3150	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-9参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	10-1	E-①	工事費	クロートリル吊込み(P1橋脚)		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	11-1	E-①	工事費	底版コンクリート(P1橋脚)	24-12-25BB	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-11参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	12-1	E-①	工事費	大口径深礎(P1橋脚)	φ7500 L=10000	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-12参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	13-1	E-①	工事費	鉄筋(P1橋脚)大口径深礎	SD345 D16~25	t	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-13参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	14-1	E-①	工事費	鉄筋(P1橋脚)大口径深礎	SD345 D29~32	t	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-14参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	15-1	E-①	工事費	鉄筋(P1橋脚)大口径深礎	SD345 D38	t	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-15参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	16-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P1橋脚)大口径深礎	t=175	m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-16参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	17-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P1橋脚)大口径深礎	t=100	m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-17参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	18-1	E-①	工事費	補強リング(P1橋脚)大口径深礎	φ7500 H=125×125×6.5×9 参考重量578kg/リング	リング	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-18参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	19-1	E-①	工事費	補強材(P1橋脚)大口径深礎	SD345 D25 L=3000	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-19参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	20-1	E-①	工事費	クロートリル吊込み(P1橋脚)大口径深礎		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-20参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	21-1	E-①	工事費	足場(P1橋脚)大口径深礎	手摺先行型枠組足場(安全ネット付)	掛m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-21参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	22-1	E-①	工事費	鉄筋(P1橋脚)橋脚躯体	SD345 D16~25	t	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-22参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	23-1	E-①	工事費	鉄筋(P1橋脚)橋脚躯体	SD345 D38	t	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-23参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	24-1	E-①	工事費	型枠(P1橋脚)橋脚躯体		m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-24参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	25-1	E-①	工事費	足場(P1橋脚)橋脚躯体	手摺先行型枠組足場(安全ネット付)H≤30m	掛m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-25参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	26-1	E-①	工事費	床掘り(P2橋脚)	軟岩	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-26参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	27-1	E-①	工事費	床掘り(P2橋脚)	硬岩	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-27参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	28-1	E-①	工事費	斜め補強材(P2橋脚)	SD345 D19 L=4500	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-28参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	29-1	E-①	工事費	リング・ーム(P2橋脚)	B=1050 H=650	m	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-29参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	30-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P2橋脚)	t=275(t=50+225)	m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-30参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	31-1	E-①	工事費	吹付機械吊込み(P2橋脚)		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-31参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	32-1	E-①	工事費	補強材(P2橋脚)	SD345 D19 L=4150	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-32参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	33-1	E-①	工事費	補強材(P2橋脚)	SD345 D19 L=3150	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-33参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	34-1	E-①	工事費	クロ-ラ-リル吊込み(P2橋脚)		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-34参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	35-1	E-①	工事費	底版コンクリート(P2橋脚)	24-12-25BB	m3	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-35参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	36-1	E-①	工事費	大口径深礎(P2橋脚)	φ7500 L=6000	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-36参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	37-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P2橋脚)大口径深礎	t=100	m2	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-37参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	38-1	E-①	工事費	補強材(P2橋脚)大口径深礎	SD345 D25 L=3000	本	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-38参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-002	39-1	E-①	工事費	クロ-ラ-リル吊込み(P2橋脚)大口径深礎		回	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-39参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	9-1	E-①	工事費	ワイヤーソーイング[工費]	乾式 ワイヤー-損料費 吊り金具・吊り機械運転等含む	m2	241,200	R2.5月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	22-1	E-①	工事費	コンクリート養生	冬季養生	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	23-1	G-⑤	工事費	掘削(箱抜き)	C II	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	24-1	G-⑤	工事費	吹付(箱抜き)	C II	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	25-1	G-⑤	工事費	型枠(箱抜き)		m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	26-1	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	C II	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	27-1	G-⑤	工事費	防水シート(箱抜き)		m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	28-1	G-⑤	工事費	プレート(箱抜き)		t	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	29-1	G-⑤	工事費	補強ロックボルト(箱抜き)	C II	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-9参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	30-1	G-⑤	工事費	再打設ロックホルト(箱抜き)	CⅡ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	31-1	G-⑤	工事費	再打設鋼管膨張型ロックホルト(箱抜き)	CⅡ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-11参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	32-1	G-⑤	工事費	支保撤去(箱抜き)	CⅡ	t	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-12参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	33-1	G-⑤	工事費	支保切断(箱抜き)	CⅡ	箇所	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-13参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	34-1	G-⑤	工事費	ロックホルト切断(箱抜き)	CⅡ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-14参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	35-1	G-⑤	工事費	埋設管(箱抜き)		m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-15参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	36-1	G-⑤	工事費	鋼管膨張型ロックホルト切断(箱抜き)	CⅡ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-16参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	37-1	G-⑤	工事費	掘削(箱抜き)	DⅠ	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-17参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	38-1	G-⑤	工事費	吹付(箱抜き)	DⅠ	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-18参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	39-1	G-⑤	工事費	吹付(箱抜き)	DⅠ Type5	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-19参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	40-1	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	DⅠ	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-20参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	41-1	G-⑤	工事費	補強ロックホルト(箱抜き)	DⅠ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-21参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	42-1	G-⑤	工事費	再打設ロックホルト(箱抜き)	DⅠ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-22参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	43-1	G-⑤	工事費	支保撤去(箱抜き)	DⅠ	t	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-23参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	44-1	G-⑤	工事費	支保切断(箱抜き)	DⅠ	箇所	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-24参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	45-1	G-⑤	工事費	ロックホルト切断(箱抜き)	DⅠ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-25参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	46-1	G-⑤	工事費	掘削(箱抜き)	DⅢ	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-26参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	47-1	G-⑤	工事費	吹付(箱抜き)	DⅢ	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-27参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	48-1	G-⑤	工事費	吹付(箱抜き)	DⅢ Type5	m2	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-28参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	49-1	G-⑤	工事費	覆工コンクリート(箱抜き)	DⅢ	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-29参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	50-1	G-⑤	工事費	補強ロックホルト(箱抜き)	DⅢ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-30参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	51-1	G-⑤	工事費	再打設ロックホルト(箱抜き)	DⅢ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-31参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	52-1	G-⑤	工事費	支保撤去(箱抜き)	DⅢ	t	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-32参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	53-1	G-⑤	工事費	支保切断(箱抜き)	DⅢ	箇所	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-33参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	54-1	G-⑤	工事費	ロックホルト切断(箱抜き)	DⅢ	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-34参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	55-1	G-⑤	工事費	注入工	φ114.3 t=6.0 L=12.5m(坑内 集塵機運転有り) シリカレジン	本	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-35参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	56-1	G-⑤	工事費	注入式長尺鋼管フォアパッキング	φ114.3 t=6.0 L=6.5m N=27 本/シフト(坑内 集塵機運転有 り) シリカレジン	シフト	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-36参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	57-1	G-⑤	工事費	注入式長尺鋼管フォアパッキング	φ76.3 t=5.2 L=12.5m N=27 本/シフト(坑内 集塵機運転有 り) シリカレジン	シフト	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-37参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	58-1	G-⑤	工事費	注入式フォアホーリング N=19.5 本/シフト	中空ホルト φ27.2 L=3000(坑 内 集塵機運転有り) シリカ レジン	シフト	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-38参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	59-1	E-①	工事費	洗淨水槽設置	プレキャスト	基	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-39参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	60-1	E-①	工事費	取水槽設置	プレキャスト	基	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-40参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	61-1	E-①	工事費	ハンドホール(A)設置	プレキャスト 蓋版・接続管渠含 む	基	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-41参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	62-1	E-①	工事費	ハンドホール(B)設置	プレキャスト 蓋版・接続管渠含 む	基	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-42参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	63-1	E-①	工事費	床掘り	土砂 人力 25t吊クレーンによ る土砂搬出・積込含む	m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-43参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	64-1	E-①	工事費	難透水性材攪拌・混合		m3	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-44参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	65-1	E-①	工事費	排水管敷設	W=1200 半割管	m	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-45参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	66-1	E-①	工事費	既設導水路計測		式	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-46参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-003	67-1	E-①	工事費	コンクリート充填センサー	ジューテンダー	式	別紙参照	R2.5月	長野県内	単価表-47参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	1-1	E-①	工事費	土砂等運搬	泥土 バキューム車(4m3積) L=19.0km	m3	別紙参照	R2.7月	当該工事に限る	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	2-1	E-①	工事費	鋼管杭回転切削圧入	鋼管杭 φ1500 L=26.5m l=20m(2箇所継) 障害なし	本	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	3-1	E-①	工事費	鋼管杭回転切削圧入引抜	鋼管杭 φ1500 L=26.5m l=14.96m(2箇所継) 障害なし	本	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	4-1	E-①	工事費	鋼管杭回転切削圧入	鋼管杭 φ1500 L=26.5m l=20.0m(2箇所継) 障害あり	本	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	5-1	E-①	工事費	鋼管杭回転切削圧入引抜	鋼管杭 φ1500 L=26.5m l=11.84m(2箇所継) 障害あり	本	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	6-1	D-①	工事費	鋼管杭再加工費	先端リングピット継手	本	3,897,000	R2.7月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	7-1	E-①	工事費	継手部材圧入	継手部材 L=200×200×20 平均L=7.9m l=1.0m	本	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	10-1	E-①	工事費	鋼矢板圧入	反力用鋼矢板Ⅳ型 L=19.0m l=18.0m(1箇所継)	枚	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-7参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	11-1	E-①	工事費	鋼矢板圧入	反力用鋼矢板Ⅳ型 L=10.0m l=9.0m(継杭無し)	枚	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	13-1	E-①	工事費	鉄筋挿入撤去	(S45C-TK φ 28.5 L=3.0m)	本	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-9参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-005	14-1	E-①	工事費	腹起し材取付		t	別紙参照	R2.7月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-006	1-1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 砂 充填)【歩掛】	H-400 継杭無 砂質土3.1m 軟 岩0.3m 頭出杭長6m超	本	別紙参照	R2.8月	当該工事に限る	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-006	2-1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 砂 充填)【歩掛】	H-400 継杭有 砂質土2.5m 軟 岩2.7m 頭出杭長6m超	本	別紙参照	R2.8月	当該工事に限る	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-006	3-1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 砂 充填)【歩掛】	H-400 継杭有(2箇所) 砂質土 0.0m 軟岩3.1m 頭出杭長6m 超	本	別紙参照	R2.8月	当該工事に限る	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-006	4-1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 二 重管 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有 玉石混り土・軟 岩5.1m 頭出杭長6m以下	本	別紙参照	R2.8月	当該工事に限る	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-006	5-1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 二 重管 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有 玉石混り土・軟 岩8.7m 頭出杭長6m超	本	別紙参照	R2.8月	当該工事に限る	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-006	6-1	E-①	工事費	ダウンザホールハンマ工(A工法 二 重管 砂充填)【歩掛】	H-400 継杭有(2箇所) 玉石混 り土・軟岩14.1m 頭出杭長6m 超	本	別紙参照	R2.8月	当該工事に限る	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	1-1	E-①	工事費	表面保護パネル組立・設置工		m2	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	2-1	E-①	工事費	補強材取付工		m	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	11-1	E-①	工事費	裏面排水材設置工	W=150 t=50	m	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	12-1	E-①	工事費	パネル設置工	基本段	枚	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	13-1	E-①	工事費	パネル設置工	2段目以降	枚	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	14-1	E-①	工事費	パネル設置工	基本段上部、順巻	枚	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	15-1	E-①	工事費	削孔工	二重管 90mm 砂質土	m	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	16-1	E-①	工事費	削孔工	二重管 90mm レキ質土	m	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	17-1	E-①	工事費	削孔工	二重管 90mm 軟岩	m	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-9参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	18-1	E-①	工事費	補強材挿入工		本	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	19-1	E-①	工事費	定着・頭部処理工		個	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	20-1	E-①	工事費	グラウト注入打設工		m3	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	21-1	E-①	工事費	裏込め注入工		m3	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	22-1	E-①	工事費	プラント設置工	設置撤去	式	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	23-1	E-①	工事費	泥排水処理工		日	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	24-1	E-①	工事費	給水設備工		日	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-008	30-1	E-①	工事費	埋戻し	FCB同等品以上	m3	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-009	6-1	E-①	工事費	壁面材組立・設置	斜壁多数アンカー	m2	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-009	7-1	E-①	工事費	補強材取付	斜壁多数アンカー	m	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-009	8-1	E-①	工事費	まき出し・敷均し、締固め	斜壁多数アンカー	m3	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-010	1-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭無 砂質土1.2m 軟岩2.0m 平均杭長9.7m(頭出杭長6m超)	本	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-010	2-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭有 砂質土1.3m 軟岩2.8m 平均杭長14.0m(頭出杭長6m超)	本	別紙参照	R2.9月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-011	2-1	E-①	工事費	鏡吹付	t=30 設計基準強度 18N/mm2 CⅡ	m2	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-011	3-1	E-①	工事費	鏡吹付	t=50 設計基準強度 18N/mm2 DⅠ	m2	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-011	4-1	E-①	工事費	鏡吹付	t=50 設計基準強度 18N/mm2 DⅡ	m2	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-011	5-1	E-①	工事費	鏡吹付	t=50 設計基準強度 18N/mm2 DⅢ(集塵機運転無し)	m2	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-011	6-1	E-①	工事費	鏡吹付	t=50 設計基準強度 36N/mm2 EⅠ	m2	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-011	7-1	E-①	工事費	不溶化剤混合	バックホウ混合 テナト同等品以上 40kg/m3	m3	別紙参照	R2.9月	当該工事に限る	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-012	2-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クロ-ラ型 玉石混り土L=2.25m	m	19,220	R2.9月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-017	2-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭無 砂質土1.4m 軟岩2.5m 平均杭長8.4m(頭出杭長6m以下)	本	別紙参照	R2.11月	長野県内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-017	3-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭有 砂質土1.4m 軟岩2.5m 平均杭長11.4m(頭出杭長6m超)	本	別紙参照	R2.11月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-017	4-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭無 砂質土1.0m 軟岩5.6m 平均杭長8.7m(頭出杭長6m以下)	本	別紙参照	R2.11月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-017	5-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭有 砂質土1.4m 軟岩6.0m 平均杭長11.8m(頭出杭長6m以下)	本	別紙参照	R2.11月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-017	6-1	E-①	工事費	ダウサールホールハンマ工(A工法 砂充填)[歩掛]	H-400 継杭有 砂質土1.4m 軟岩3.4m 平均杭長11.9m(頭出杭長6m超)	本	別紙参照	R2.11月	長野県内	単価表-5参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-018	3-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クローラ型 玉石混じり土 (L=3.25m)	m	17,340	R2.11月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-018	4-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クローラ型 玉石混じり土 (L=3.75m)	m	17,200	R2.11月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-018	5-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 スキット型 玉石混じり土 (L=3.75m)	m	17,820	R2.11月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-018	6-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クローラ型 玉石混じり土 (L=4.25m)	m	17,270	R2.11月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-018	7-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 スキット型 玉石混じり土 (L=4.25m)	m	17,890	R2.11月	当該工事に限る	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-021	1-1	E-①	工事費	削孔工	二重管 90mm 軽量骨材土	m	別紙参照	R2.12月	長野県内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-021	2-1	E-①	工事費	足場工	高強度足場(Yロック同等品) 設置・撤去・損料含む	空m3	別紙参照	R2.12月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	3-1	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	φ200～400 コンクリート巻き	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	4-1	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	φ450～600 コンクリート巻き	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	5-1	E-①	工事費	排水管設置【歩掛】	φ1000 コンクリート巻き	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	7-1	E-①	工事費	植生土のう積【歩掛】	400×600	m2	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-4参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	9-1	E-①	工事費	ポリエチレンU字側溝設置(斜面部)【歩掛】	1200×1200(取付金具、アングル 設置含む)	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	11-1	E-①	工事費	コルゲートフリューム設置(斜面部)【歩掛】	2100×1200 C型	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	12-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クローラ型 レキ質土(L=2.25m)	m	11,840	R3.1月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	13-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クローラ型 レキ質土(L=3.25m)	m	11,630	R3.1月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	14-1	D-①	工事費	鉄筋挿入[施工単価]	φ90 二重管削孔 逆巻工法 クローラ型 レキ質土(L=3.75m)	m	11,500	R3.1月	長野県内	-
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-030	18-1	E-①	工事費	ポリエチレンU字側溝設置(斜面部)【歩掛】	1000×1000(取付金具、アングル 設置含む)	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	1-1	E-①	工事費	大口径深礎(P3橋脚)	φ6,000 L=13,500	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	2-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P3橋脚)大口径深礎	t=100	m2	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-2参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	3-1	E-①	工事費	補強材(P3橋脚)大口径深礎	SD345 D25 L=3,000	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-3参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	4-1	E-①	工事費	クローナル吊込み(P3橋脚)大口径深礎		回	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	6-1	E-①	工事費	床掘り(P4橋脚)	軟岩	m3	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-5参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	7-1	E-①	工事費	斜め補強材(P4橋脚)	SD345 D19 L=4,500	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-6参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	8-1	E-①	工事費	リングビーム(P4橋脚)	B=1,000 H=600	m	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-7参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	10-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P4橋脚)	t=50	m2	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-8参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	11-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P4橋脚)	t=200	m2	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-9参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	12-1	E-①	工事費	吹付機吊込み(P4橋脚)		回	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-10参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	13-1	E-①	工事費	補強材(P4橋脚)	SD345 D19 L=3,150	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-11参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	14-1	E-①	工事費	補強材(P4橋脚)	SD345 D19 L=4,150	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-12参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	15-1	E-①	工事費	クロ-ト-リル吊込み(P4橋脚)		回	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-13参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	16-1	E-①	工事費	大口径深礎(P4橋脚)	φ 6,500 L=9,000	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-14参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	17-1	E-①	工事費	吹付コンクリート(P4橋脚)大口径深礎	t=100	m2	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-15参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	18-1	E-①	工事費	補強材(P4橋脚)大口径深礎	SD345 D25 L=3,000	本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-16参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	19-1	E-①	工事費	クロ-ト-リル吊込み(P4橋脚)大口径深礎		回	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-17参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-031	20-1	E-①	工事費	除去式アンカー撤去		本	別紙参照	R3.1月	長野県内	単価表-18参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-045	1-1	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	軟岩 6.5kmを超え7.5km以下 (調査坑経由) 5台/サイクル 8サイクル/日	m3	別紙参照	R3.2月	飯田国道事務所管内	単価表-1参照
長野県	飯田国道事務所	工務課	飯国-工務-045	2-1	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	軟岩 5.5kmを超え6.5km以下 (調査坑経由) 5台/サイクル 8サイクル/日	m3	別紙参照	R3.2月	飯田国道事務所管内	単価表-2参照