

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	11-1	E-①	工事費	はつり落とし		m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	12-1	E-①	工事費	路面切削	コンクリート舗装 平均t=20mm	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	13-1	E-①	工事費	殻運搬	コンクリート切削殻	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	14-1	E-①	工事費	表層	明色薄層マスチック舗装 t=20mm	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	15-1	E-①	工事費	L型コンクリート蓋設置	T-25 スリット縦断用	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	16-1	E-①	工事費	差筋アンカー	D13 L=150	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	17-1	E-①	工事費	固定モルタル	無収縮モルタル	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	18-1	E-①	工事費	歩車道境界ブロック	φ200 円形側溝集水柵用 H=250ホルト固定	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-001	19-1	E-①	工事費	剥落対策	格子間隔50×50 引張耐力7.86kN程度	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	11-1	E-①	工事費	支柱組立調整【歩掛】		本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	12-1	E-①	工事費	サポ-トロ-ブ取付【歩掛】	3×7 G/0 16φ	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	13-1	E-①	工事費	横ローブ取付【歩掛】	3×7 G/0 16φ	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	14-1	E-①	工事費	金網設置【歩掛】	φ3.2-50×50 Z-GS4	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	15-1	E-①	工事費	間隔保持材取付【歩掛】	FB44×t6.0 L=3100(ホルト類含む)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	16-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	φ250 レキ質土 L=3000 工法:B工法(大口徑ホ-リングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径250mm、支柱外径φ165.2mm、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:3.0m/本、杭1本当り杭長:6.64m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.23t/m、板厚:3重管、継杭:無、モルタル:材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	17-1	E-①	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	ホ-リングマシン用	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	31-1	E-①	工事費	金網設置【歩掛】	φ3.2×50×50 亜鉛アルミ合金メッキ	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	32-1	E-①	工事費	支柱設置(端末支柱)【歩掛】	アルミ支柱 φ130×t4.0 H=2.5m用	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	33-1	E-①	工事費	支柱設置(中間支柱)【歩掛】	アルミ支柱 φ130×t4.0 H=2.5m用	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	34-1	E-①	工事費	ワイヤーローブ設置(中間スパン)【歩掛】	3×7 G/0 16φ	スパン	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	35-1	E-①	工事費	ワイヤーローブ設置(起終点スパン)【歩掛】	3×7 G/0 16φ	スパン	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	36-1	E-①	工事費	控えローブ用緩衝金具設置【歩掛】	(2個/組) ULF-US同等品以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-13参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	37-1	E-①	工事費	アンカー削孔(ベースプレートアンカーホルト用)【歩掛】	セメントアンカー D22×2000 削孔L=1850	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	38-1	E-①	工事費	グラウト材注入(ベースプレートアンカーホルト用)【歩掛】	グラウト材 δ ck=24N/mm2	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	39-1	E-①	工事費	アンカー削孔(控えアンカーホルト用・背面)【歩掛】	セメントアンカー D22×4500 削孔L=4300	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	43-1	E-①	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	アンカー削孔及び上部柵用	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	44-1	E-①	工事費	削孔機械搬入・搬出【歩掛】	ボーリングマシン	回	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-002	47-1	E-①	工事費	軽量ボーリングマシン移設工	支柱長L=6640 φ165.2×t3.7×3000(外側鋼管 STK400) φ139.8×t6.0×5640(中間鋼管 STK400) φ114.3×t3.5×5290(内側鋼管 STK400)	回	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	9-1	E-①	工事費	支柱調整【歩掛】	斜面上タイプ:鉛直設置、φ165.2用・長さ共通	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	10-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	削孔(杭建込用)【歩掛】_工法:B工法(大口径ボーリングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径250mm、支柱外径φ165.2(杭径197.2mm)、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:3.5m/本、杭1本当り杭長:6.95m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.08t/m、板厚:7.1mm、継杭:無、モルタル:材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	11-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	削孔(杭建込用)【歩掛】_工法:B工法(大口径ボーリングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径250mm、支柱外径φ165.2(杭径197.2mm)、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:3.5m/本、杭1本当り杭長:7.65m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.08t/m、板厚:7.1mm、継杭:無、モルタル:材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	12-1	E-①	工事費	横サポート取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ:各長さ共通	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	13-1	E-①	工事費	横ロープ取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ(各ロープ径共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	14-1	E-①	工事費	間隔材取付【歩掛】	(斜面上杭式タイプ)(標準・連結用・縦断勾配対応型用共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	15-1	E-①	工事費	金網取付【歩掛】	金網取付(斜面上杭式タイプ:各金網径・網目共通)	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	16-1	E-①	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	ボーリングマシン用(足場資材費用含む)	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	23-1	E-①	工事費	支柱設置【歩掛】	人力施工	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	24-1	E-①	工事費	ベースプレート設置【歩掛】		箇所	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-10参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	25-1	E-①	工事費	山側・サイドロープ設置【歩掛】		本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	26-1	E-①	工事費	水平ロープ設置【歩掛】		スパン	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	27-1	E-①	工事費	結合ロープ設置【歩掛】		箇所	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	28-1	E-①	工事費	ネット設置【歩掛】		スパン	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	29-1	E-①	工事費	削孔(支柱基部アンカー)【歩掛】	削孔径φ90 表層:1.0m 支持層:1.9m(軟岩)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	30-1	E-①	工事費	削孔(山側アンカー)【歩掛】	削孔径φ115 表層:1.0m 支持層:3.2m(軟岩)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	31-1	E-①	工事費	削孔(サイドアンカー)【歩掛】	削孔径φ115 表層:1.0m 支持層:4.2m(軟岩)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	32-1	E-①	工事費	台座モルタル打設【歩掛】	無収縮剤	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	33-1	E-①	工事費	アンカー体組立挿入(支柱基部)【歩掛】	アンカー長 10m未満	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	34-1	E-①	工事費	アンカー体組立挿入(山側・サイドアンカー)【歩掛】	アンカー長 10m未満	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	35-1	E-①	工事費	アンカー注入打設【歩掛】	σck=24N/mm2	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-21参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	36-1	E-①	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	斜面足場(足場資材費用含む)	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-22参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	37-1	E-①	工事費	アンカー削孔機移設【歩掛】	人力運搬	回	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-23参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	38-1	—	工事費	支柱組立設置【歩掛】		本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-24参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	39-1	—	工事費	削孔【歩掛】	φ250 レキ質土 L=3000 工法:B工法(大口径ボーリングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径250mm、支柱外径φ165.2mm、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:3.0m/本、杭1本当り杭長:6.64m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.23t/m、板厚:3重管、継杭:無、モルタル:材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-25参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	41-1	—	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	ボーリングマシン用(足場資材費用含む)	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-27参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	45-1	E-①	工事費	鉄筋加工組立【歩掛】	D13	t	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-28参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	46-1	E-①	工事費	交点アンカー打設工【歩掛】	D16	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-29参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	47-1	E-①	工事費	補助アンカー工(横枠)【歩掛】	D10	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-30参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	48-1	E-①	工事費	組立枠設置工【歩掛】	ダイヤタイプ L=400,H=190,W=330	個	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-31参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	49-1	E-①	工事費	枠吹付工【歩掛】	350×200 枠間隔1500×1500	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-32参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	50-1	E-①	工事費	枠用シート【歩掛】	1500用	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-33参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	51-1	E-①	工事費	落石防止網撤去【歩掛】	最大高さ H=15m	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-34参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	52-1	E-①	工事費	落石防止網撤去【歩掛】	最大高さ H=5m	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-35参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-003	53-1	E-①	工事費	削孔機械搬入・搬出	ボーリングマシン	回	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-36参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	15-1	E-①	工事費	積込(ルス)【歩掛】	土砂 バックホウ(クローラ型)山積0.13m3	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	16-1	E-①	工事費	土砂等取下ろし【歩掛】	土砂 クレーンによる取下ろし	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	17-1	E-①	工事費	掘削機械搬入搬出【歩掛】	バックホウ(クローラ型)BH0.13m3	回	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	18-1	E-①	工事費	土砂部用アンカー設置A・B【歩掛】	L6×75×75×2×1600 25kN	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	19-1	E-①	工事費	土砂部用アンカー設置A・B【歩掛】	L7×90×90×2×1600	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	20-1	E-①	工事費	土砂部用アンカー設置【歩掛】	φ114.3×4.5×1630 25kN	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	21-1	E-①	工事費	土砂部用アンカー設置【歩掛】	φ114.3×4.5×1630 56kN	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	22-1	E-①	工事費	アンカー削孔【歩掛】	削孔径φ50mm 30kg(レッグハンマ)10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	23-1	E-①	工事費	アンカー削孔【歩掛】	削孔径φ50mm 30kg(レッグハンマ)10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	24-1	E-①	工事費	アンカー削孔【歩掛】	削孔径φ50mm 30kg(レッグハンマ)10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	25-1	E-①	工事費	アンカー削孔【歩掛】	削孔径φ50mm 30kg(レッグハンマ)10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	26-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 σ _{ck} =24KN/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上 PBタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	27-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ロックアンカー用)グラウト材 σ _{ck} =24KN/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	28-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 σ _{ck} =24KN/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本 PBタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	29-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ロックアンカー用)グラウト材 σ _{ck} =24KN/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	30-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 σ _{ck} =24KN/mm2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本 PBタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-16参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	31-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ロックアンカー用)グラウト材 $\sigma_{ck}=24\text{KN/mm}^2$ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	32-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 $\sigma_{ck}=24\text{KN/mm}^2$ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本 PBタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	33-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ロックアンカー用)グラウト材 $\sigma_{ck}=24\text{KN/mm}^2$ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	34-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 $\sigma_{ck}=24\text{KN/mm}^2$ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上 SDタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	35-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 $\sigma_{ck}=24\text{KN/mm}^2$ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本 SDタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-21参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	36-1	E-①	工事費	アンカー注入【歩掛】	(ハンガー-索用ロープアンカー用)グラウト材 $\sigma_{ck}=24\text{KN/mm}^2$ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本 SDタイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-22参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	37-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	岩部用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-23参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	38-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	岩部用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-24参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	39-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	岩部用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-25参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	40-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	岩部用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-26参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	41-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	土砂用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-27参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	42-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	土砂用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-28参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	43-1	E-①	工事費	ロープアンカー挿入【歩掛】	土砂用 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-29参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	44-1	E-①	工事費	抵抗ピン設置【歩掛】	岩部用 タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-30参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	45-1	E-①	工事費	抵抗ピン設置【歩掛】	岩部用 タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-31参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	46-1	E-①	工事費	抵抗ピン設置【歩掛】	岩部用 タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-32参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	47-1	E-①	工事費	抵抗ピン設置【歩掛】	岩部用 タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-33参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	48-1	E-①	工事費	アンカー一体組立・挿入【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-34参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	49-1	E-①	工事費	アンカー一体組立・挿入【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-35参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	50-1	E-①	工事費	アンカー一体組立・挿入【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-36参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	51-1	E-①	工事費	アンカー体組立・挿入【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-37参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	52-1	E-①	工事費	ハンガー索設置【歩掛】	L=25m・30mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-38参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	53-1	E-①	工事費	ハンガー索設置【歩掛】	L=35m・40mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-39参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	54-1	E-①	工事費	ハンガー索設置【歩掛】	L=45m・50mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-40参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	55-1	E-①	工事費	ハンガー索設置【歩掛】	L=25m・30mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-41参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	56-1	E-①	工事費	ハンガー索設置【歩掛】	L=25m・30mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-42参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	57-1	E-①	工事費	ハンガー索設置【歩掛】	L=25m・30mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-43参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	58-1	E-①	工事費	荷重分散金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-44参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	59-1	E-①	工事費	荷重分散金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-45参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	60-1	E-①	工事費	荷重分散金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-46参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	61-1	E-①	工事費	荷重分散金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-47参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	62-1	E-①	工事費	連結金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-48参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	63-1	E-①	工事費	連結金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満4本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-49参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	64-1	E-①	工事費	連結金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満3本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-50参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	65-1	E-①	工事費	連結金具組立【歩掛】	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満2本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-51参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	66-1	E-①	工事費	抵抗板・抵抗ビン設置【歩掛】	タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-52参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	67-1	E-①	工事費	抵抗板・抵抗ビン設置【歩掛】	タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 3本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-53参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	68-1	E-①	工事費	抵抗板・抵抗ビン設置【歩掛】	タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-54参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	69-1	E-①	工事費	盛土材料持ち上げ【歩掛】	砂 クレーンによる持ち上げ	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-55参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-004	70-1	E-①	工事費	落石衝撃力緩衝材設置【歩掛】	SAMフォーム同等品以上 材料持ち上げ 10m以下含む	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-56参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	13-1	E-①	工事費	支柱調整【歩掛】	斜面上タイプ・鉛直設置（φ267.4用・長さ共通）	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	14-1	E-①	工事費	横サポート取付【歩掛】	φ139.8用 斜面上杭式タイプ（各長さ共通）	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	15-1	E-①	工事費	横ロープ取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ（各ロープ径共通）	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	16-1	E-①	工事費	分散維持装置取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ(標準・連結用・縦断勾配対応型用 共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	17-1	E-①	工事費	金網取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ(各金網径・網目 共通)	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	22-1	E-①	工事費	支柱調整【歩掛】	斜面上タイプ:鉛直設置(φ267.4用・長さ共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	23-1	E-①	工事費	横サポ-ト取付【歩掛】	φ139.8用 斜面上杭式タイプ(各長さ共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	24-1	E-①	工事費	横ロー-フ取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ(各ロー-フ径共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	25-1	E-①	工事費	分散維持装置取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ(標準・連結用・縦断勾配対応型用 共通)	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	26-1	E-①	工事費	金網取付【歩掛】	斜面上杭式タイプ(各金網径・網目 共通)	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	27-1	E-①	工事費	削孔機械搬入・搬出【歩掛】	ボーリングマシン	回	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	32-1	E-①	工事費	法面清掃【歩掛】		m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	33-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	風化岩 φ42mm 削孔長 L=600 法面勾配1:0.5より急	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	34-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	軟岩 φ42mm 削孔長 L=600 法面勾配1:0.5より急	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	35-1	E-①	工事費	鉄筋挿入工【歩掛】	D19 SD345 L=600(L字加工) HDZ55	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	36-1	E-①	工事費	グラウト注入【歩掛】	σck=24N/mm2	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	37-1	E-①	工事費	せん断ボルト設置【歩掛】		本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	38-1	E-①	工事費	水抜きパイプ設置【歩掛】	VP φ50 L=200	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	39-1	E-①	工事費	繊維補強モルタル吹付【歩掛】	t=7cm 1:4N σck=18N/mm2	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	40-1	E-①	工事費	空洞注入【歩掛】	σck=24N/mm2	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	41-1	E-①	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	ボーリングマシン用	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-21参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	42-1	E-①	工事費	足場組立・撤去【歩掛】	ボーリングマシン用	空m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-22参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	43-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	φ350 レキ質土 L=5000 工法:B工法(大口径ボーリングマシンを用いた場合).杭種別:鋼管.使用目的:本設(目的)物の場合.削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm,杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:5.0m/本.杭1本当り杭長:10m/本.鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m,板厚:12.7.継杭:無.モルタル:材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-23参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	44-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	φ350 レキ質土 L=5500 工法:B工法(大口径ホーリングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:5.5m/本、杭1本当り杭長:10.5m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m、板厚:12.7、継杭:無、モルタル材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-24参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-005	45-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	φ350 レキ質土 L=5000 工法:B工法(大口径ホーリングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:5.0m/本、杭1本当り杭長:9m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m、板厚:12.7、継杭:無、モルタル材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-25参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-006	5-1	E-①	工事費	ジェットファン工場機能確認	JF-1250X	台	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-007	5-1	E-①	工事費	ジェットファン工場機能確認	JF-1000X	台	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	-
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	9-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	土砂 2t積(クローラ型・タンブ式)による運搬 L=260m以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	10-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	軟岩 2t積(クローラ型・タンブ式)による運搬 L=260m以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	11-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	材料等(コンクリート)2t積(クローラ型・タンブ式)による運搬 L=260m以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	12-1	E-①	工事費	土砂等取下降ろし	土砂(岩塊・玉石含む)クレーンによる取下降ろし	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	13-1	E-①	工事費	土砂等取下降ろし	材料等(コンクリート) クレーンによる取下降ろし	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	14-1	E-①	工事費	掘削機械搬入搬出	バックホウ(クローラ型) 山積0.13m3・山積み0.09m3	回	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	15-1	E-①	工事費	運搬機械搬入搬出	不整地運搬車(クローラ型・タンブ式)2t積	回	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	16-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=0.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	17-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=1.0km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	18-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=2.0km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	19-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=2.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	20-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID無し L=3.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-12参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	21-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=4.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	22-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=6.0km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	23-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=7.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	24-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=10.0km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	25-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=13.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	26-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=19.5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	27-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=39.0km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	28-1	E-①	工事費	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石含む)DT運搬10t DID 無し L=60.0km以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	29-1	E-①	工事費	受撃体袋材設置	800×1000×4000 強度5880× 5880N/3cm	袋	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-21参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	30-1	E-①	工事費	受撃体袋材設置	800×1000×4000 強度3040× 3040N/3cm	袋	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-22参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	31-1	E-①	工事費	防護マット設置	t=10mm,目付1500g/m2以上	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-23参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	32-1	E-①	工事費	伝達体製作	400×600×1200 楕円	袋	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-24参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	33-1	E-①	工事費	伝達体設置	W=2000 ショイントベルト付き	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-25参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	34-1	E-①	工事費	衝撃対応ジオグリット敷設	50kN/m×50kN/m,伸度 初期強度発生 時10%以内・強度収束時20%以上	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-26参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	35-1	E-①	工事費	荷重分散用ジオグリット敷設	50kN/m×50kN/m,伸度 初期強度発生 時10%以内・強度収束時20%以上	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-27参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	36-1	E-①	工事費	壁面ユニット設置(1:0.2用)		組	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-28参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	37-1	E-①	工事費	コーナー壁面ユニット設置(1:0.2 用)		組	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-29参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	38-1	E-①	工事費	背面壁面ユニット設置(1:0.2用)		組	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-30参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	39-1	E-①	工事費	壁面ユニット設置(垂直勾配用)		組	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-31参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	40-1	E-①	工事費	天端植生シート敷設	短草配合,固定用釘付	m2	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-32参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	41-1	E-①	工事費	板状排水材敷設	t=10 幅300	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-33参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	42-1	E-①	工事費	盛土	路体並 土砂	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-34参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	43-1	E-①	工事費	土砂・碎石等持上げ	クレーンによる持上げ	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-35参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	44-1	E-①	工事費	土砂等運搬（不整地運搬車）	砕石運搬2t積(クローラ型・ダンプ式)による運搬 L=260m以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-36参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	45-1	E-①	工事費	材料持上げ	クレーンによる持上げ(補強土壁材料)	t	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-37参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	46-1	E-①	工事費	土砂等運搬（不整地運搬車）	材料運搬2t積(クローラ型・ダンプ式)による運搬 L=260m以下	t	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-38参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	47-1	E-①	工事費	盛土材持上げ	クレーンによる持上げ(補強土壁材料)	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-39参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	48-1	E-①	工事費	土砂等運搬（不整地運搬車）	盛土材運搬2t積(クローラ型・ダンプ式)による運搬 L=260m以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-40参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	49-1	E-①	工事費	コンクリート殻運搬（不整地運搬車）	Co殻運搬2t積(クローラ型・ダンプ式)による運搬 L=260m以下	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-41参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	50-1	E-①	工事費	コンクリート殻取下ろし	コンクリート殻等クレーンによる取下ろし	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-42参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	51-1	E-①	工事費	大型土のう設置		袋	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-43参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	52-1	E-①	工事費	大型土のう撤去		袋	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-44参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	53-1	E-①	工事費	盛土	路体(敷均し・締固め)	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-45参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	54-1	E-①	工事費	掘削	土砂 小型バックホウ(クローラ型)0.09m3	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-46参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	55-1	E-①	工事費	床掘り	土砂 小型バックホウ(クローラ型)0.09m3	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-47参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-008	56-1	E-①	工事費	埋戻し	小型バックホウ(クローラ型)0.09m3	m3	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-48参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	18-1	E-①	工事費	石張り設置	練石・玉石	m2	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	19-1	E-①	工事費	支柱調整(中間柱・両端末柱・端末柱 共通)	斜面上タイフ：鉛直設置 φ267.4	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	20-1	E-①	工事費	削孔(支柱建込用)	削孔径φ350 レキ質土 削孔長L=5.5m(モルタル含む)	孔	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	21-1	E-①	工事費	削孔(支柱建込用)	削孔径φ350 レキ質土 削孔長L=5.5m(モルタル含む)	孔	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	22-1	E-①	工事費	削孔(支柱建込用)	削孔径φ350 レキ質土 削孔長L=6.5m(モルタル含む)	孔	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	23-1	E-①	工事費	横サポ-ト取付	(斜面上タイフ：各長さ共通)鋼管柱 φ114.3用	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	27-1	E-①	工事費	支柱調整(中間柱・端末柱 共通)		0 本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	28-1	E-①	工事費	デ-スタンスキ-バ-設置	H=2.0m	セ-ト	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	29-1	E-①	工事費	メインケ-フル組立	7×19 AZ/0 φ12 L=13.5m	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	30-1	E-①	工事費	メインケ-フル組立	7×19 AZ/0 φ12 L=3.52m	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	31-1	E-①	工事費	金網取付	φ4.0×50mm	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-009	33-1	E-①	工事費	石張り取壊し	t=300（玉石流用）	m2	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-16参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	36-1	E-①	工事費	土砂部用アンカーA	114.3φ×4.5-1550 380φ×430	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	37-1	E-①	工事費	土被り部用アンカーA	D25(M24)×1500 380φ×430	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	38-1	E-①	工事費	掘削機械搬入搬出	バックホウ0.28m3級	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	39-1	E-①	工事費	ふとんかご設置	パネルタイプ 50×80cm 階段式	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	40-1	E-①	工事費	土砂等取り下ろし	クレーンによる取り下ろし	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-21参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	41-1	E-①	工事費	DT運搬	土砂 10t車 クレーンによる積み込み 運搬距離5km以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-22参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	42-1	E-①	工事費	DT運搬	土砂 10t車 クレーンによる積み込み 運搬距離5km超え10km以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-23参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	43-1	E-①	工事費	DT運搬	土砂 10t車 クレーンによる積み込み 運搬距離10km超え20km以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-24参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	44-1	E-①	工事費	DT運搬	土砂 10t車 クレーンによる積み込み 運搬距離20km超え30km以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-25参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -009	49-1	E-①	工事費	横ロープ取付	斜面上 3×7 G/0+(3) 18φ	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-26参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	6-1	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補強ロープ 設置【歩掛】	3×7 14φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	7-1	E-①	工事費	縦・横ロープ設置【歩掛】	3×7 16φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	8-1	E-①	工事費	縦・横ロープ設置【歩掛】	3×7 18φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	10-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置A・B【歩掛】	D22(M20)×1500 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	11-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置A・B【歩掛】	D25(M24)×1000 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	12-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置A・B【歩掛】	D25(M24)×1500 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	13-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置【歩掛】	D29(M27)×1000,1100 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	15-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置【歩掛】	D32(M30)×1000,1200 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	16-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置【歩掛】	D29(M27)×1500 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	18-1	E-①	工事費	岩部用アンカー設置【歩掛】	D32(M30)×1400 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	20-1	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B設置【歩 掛】	φ114.3×4.5-1350 310φ×430 勾配 55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	21-1	E-①	工事費	土被り部用アンカーA・B設置 【歩掛】	D22(M20)×1500 φ310×430 勾配 55° 未満 H=30m未満	本	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	22-1	E-①	工事費	交点グリップ、交点アンカーグ リップ設置【歩掛】	12,14φ用（最上段主ロープ用）勾配 55° 未満 H=30m未満	個	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	24-1	E-①	工事費	交点グリップ、交点アンカーグ リップ設置【歩掛】	16,18φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	28-1	E-①	工事費	ひし形金網設置【歩掛】	3.2φ×50×50（結合コイル設置含む）勾 配55° 未満 H=30m未満	m2	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	31-1	E-①	工事費	岩接着（清掃及び水洗い） 【歩掛】		m2	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-18参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	32-1	E-①	工事費	岩接着(注入モルタル工)【歩掛】	配合 20:0.75:5	L	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	33-1	E-①	工事費	岩接着(目地モルタル工)【歩掛】	配合 20:3	L	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	34-1	E-①	工事費	小割除去【歩掛】	中硬岩 セリヤ工法 0.1m3以上1m3未満	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-21参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	35-1	E-①	工事費	小割除去【歩掛】	中硬岩 セリヤ工法 1m3以上10m3未満	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-22参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	36-1	E-①	工事費	小割り除去落石防止網設置【歩掛】	ワイヤーモック 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-23参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	37-1	E-①	工事費	小割り除去落石防止網撤去【歩掛】	ワイヤーモック 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-24参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	38-1	E-①	工事費	足場組立・撤去(小割除去・岩接着等用)【歩掛】	単管足場(賃料含む)	空m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-25参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	39-1	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1km未満【歩掛】	1t/45° 複軌条 (各 距離に対応可能な係数による計算式を明記)	式	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-26参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	40-1	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1km以上2km未満【歩掛】	1t/45° 複軌条 (各 距離に対応可能な係数による計算式を明記)	式	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-27参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	41-1	E-①	工事費	モルレル材料運搬 1t積【歩掛】		m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-28参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	42-1	E-①	工事費	モルレル材料積卸し 1t積【歩掛】	1回の人肩運搬に含まれる材料積卸しに含まれる水平距離3m、高低差3～5m	t	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-29参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	43-1	E-①	工事費	ルート選定歩掛り【歩掛】	複軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-30参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	44-1	E-①	工事費	保守点検(レール構造)【歩掛】	複軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-31参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	45-1	E-①	工事費	保守点検(動力車・台車)【歩掛】	複軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-32参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	46-1	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1km未満【歩掛】	500kg/45° 単軌条 (各 距離に対応可能な係数による計算式を明記)	式	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-33参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	47-1	E-①	工事費	モルレル架設・撤去 1km以上2km未満【歩掛】	500kg/45° 単軌条 (各 距離に対応可能な係数による計算式を明記)	式	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-34参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	48-1	E-①	工事費	モルレル材料運搬 500kg積【歩掛】		m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-35参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	49-1	E-①	工事費	モルレル材料積卸し 500kg積【歩掛】	1回の人肩運搬に含まれる材料積卸しに含まれる水平距離3m、高低差3～5m	t	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-36参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	50-1	E-①	工事費	ルート選定歩掛り【歩掛】	単軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-37参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	51-1	E-①	工事費	保守点検(レール構造)【歩掛】	単軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-38参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	52-1	E-①	工事費	保守点検(動力車・台車)【歩掛】	単軌条用 各 設定されている区間(距離)ごとに別々に必要(2km程度まで)	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-39参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	61-1	E-①	工事費	イーギーネット設置【歩掛】	H=3.3m×6.0m(2枚重ね) 40kJ,70kJ	枚	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-40参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -010	62-1	E-①	工事費	イーギーネット撤去【歩掛】	H=3.3m×6.0m(2枚重ね) 40kJ,70kJ	枚	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-41参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -012	1-1	E-①	工事費	ジェットファン分解整備	JF-1000X	式	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -012	2-1	E-①	工事費	ジェットファン電動機分解整備	JF-1000X	式	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -012	3-1	E-①	工事費	既設ジェットファン撤去	口径1030mm 国府トンネル	式	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-3参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -012	4-1	E-①	工事費	既設ジェットファン撤去	口径1030mm 下呂トンネル	式	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -013	1-1	E-①	工事費	ジェットファン分解整備	JF-1250X	式	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -013	2-1	E-①	工事費	ジェットファン電動機分解整備	JF-1250X	式	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -013	3-1	E-①	工事費	既設ジェットファン撤去	口径1250mm	台	別紙参照	R2.5月	当該工事に限る	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	2-1	E-①	工事費	掘削	土砂 小型バックホウ(クローラ型)0.09m3	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	3-1	E-①	工事費	盛土	敷均し・締固め	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	4-1	E-①	工事費	床掘り	土砂 小型バックホウ(クローラ型)0.09m3	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	5-1	E-①	工事費	埋戻し	小型バックホウ(クローラ型)0.09m3	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	6-1	E-①	工事費	コンクリート打設	バックホウ0.09m3(クレーン機能付)打設	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	7-1	E-①	工事費	壁面(背面)ユニット設置(垂直 勾配用)		組	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	8-1	E-①	工事費	壁面(背面)ユニット設置(1:0.2 用)		組	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	9-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	土砂 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=50m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	10-1	E-①	工事費	砕石運搬(不整地運搬車)	砕石 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=50m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	11-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	土砂 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=120m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	12-1	E-①	工事費	砕石運搬(不整地運搬車)	砕石 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=120m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	13-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	土砂 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=130m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	14-1	E-①	工事費	砕石運搬(不整地運搬車)	砕石 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=130m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	15-1	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地運搬車)	土砂 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=180m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	16-1	E-①	工事費	砕石運搬(不整地運搬車)	砕石 2t積(クローラ型・タンク式)による運搬 L=180m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	17-1	E-①	工事費	コンクリート殻運搬(不整地運搬 車)	コンクリート殻 2t積(クローラ型・タンク式)による 運搬 L=110m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	18-1	E-①	工事費	コンクリート殻取ろし	クレーンによる取ろし	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	19-1	E-①	工事費	殻運搬	コンクリート殻(二次製品)DT運搬10t DID 無し L=10km以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	20-1	E-①	工事費	生コンクリート等運搬(不整 地運搬車)	生コンクリート 2t積(クローラ型・タンク式)に よる運搬 L=100m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -014	21-1	E-①	工事費	生コンクリート持ち上げ	クレーンによる持ち上げ	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -015	5-1	E-①	工事費	大型倉庫設置	ヨド大型倉庫同等品以上 11560×7480×4020	基	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-1参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -015	6-1	E-①	工事費	置きガードレール連続基礎設置	B種用 L=3000	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -015	7-1	E-①	工事費	鋼製組立歩道撤去	支柱間隔3m、幅員2m	m	別紙参照	R2.6月	当該工事に限る	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	12-1	E-①	工事費	蓋版受枠設置【歩掛】	H型鋼 H-250	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	13-1	E-①	工事費	立入防止柵設置【歩掛】	H=1800	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	14-1	E-①	工事費	立入防止柵門扉設置【歩掛】	H=1800 W=2000	基	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	15-1	E-①	工事費	仮排水設置【歩掛】	φ1000 露出配管	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	16-1	E-①	工事費	仮排水撤去【歩掛】	φ1000 露出配管	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	17-1	E-①	工事費	仮排水設置【歩掛】	φ500 露出配管	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	18-1	E-①	工事費	仮排水撤去【歩掛】	φ500 露出配管	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	19-1	E-①	工事費	落石防護柵(ロープ・金網設置)【歩掛】	柵高H=2.0m φ3.2×25×25 積雪地用	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -016	20-1	E-①	工事費	鋼材撤去【歩掛】	鋼矢板Ⅲ型及び鋼矢板用取付金具含む	t	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -019	1-1	E-①	工事費	不整地運搬車搬入搬出【歩掛】	クロー型・タンブ式 2t積	回	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -019	2-1	E-①	工事費	土砂等運搬【歩掛】	不整地運搬車クロー型・タンブ式 2t積 L=100m以下	m3	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -023	8-1	E-①	工事費	歩道付擁壁設置	H=1.5m W=1.5m	m	別紙参照	R2.8月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -023	10-1	D-①	工事費	防護柵設置工(施工単価)	Gp-Bp-2B 景観配慮耐雪型	m	3,814	R2.8月	岐阜県内	-
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -023	11-1	D-①	工事費	防護柵設置工(施工単価)	Gp-Bp-2E 景観配慮耐雪型	m	2,803	R2.8月	岐阜県内	-
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -023	12-1	E-①	工事費	プレキャストガードレール基礎(B)設置		m	別紙参照	R2.8月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	21-1	E-①	工事費	現場孔明	φ24.5	本	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	22-1	E-①	工事費	当板鋼材設置	金属バテ塗布とシール材設置、ボルト取付含む	kg	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	23-1	E-①	工事費	現場塗装	F-11塗装系(動力工具処理、ミストコート、 下塗り、中塗り、上塗り)	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	24-1	E-①	工事費	現場塗装	F-13塗装系(プラスト処理、有機ゾンクリッチ ペイント、下塗り、中塗り、上塗り)	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	25-1	E-①	工事費	ひび割れ注入(低圧注入工 法)	先行注入有り 亜硝酸リチウム+超微粒子 セメント系注入材	m	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	26-1	E-①	工事費	表面処理	サンダーケレン	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	27-1	E-①	工事費	素地調整	エポキシ系ポリマーセメントモルタル	kg	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	28-1	E-①	工事費	プライマー	エポキシ樹脂系水性ウレタンプライマー	kg	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	29-1	E-①	工事費	中塗り	厚膜柔軟形ウレタン/ウレシア樹脂塗料	kg	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-9参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	30-1	E-①	工事費	上塗り	柔軟形ホリウレタン樹脂塗料	kg	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	31-1	E-①	工事費	表面保護 下地処理	サンダーケレン	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	32-1	E-①	工事費	FRP格子筋設置	50×50 6.6mm2	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	33-1	E-①	工事費	高靱性繊維補強セメント複合材 設置	t=30mm	m3	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	34-1	E-①	工事費	拡張式ステンレスアンカー設置	M8 6本/m2(削孔含む)	本	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	35-1	E-①	工事費	素地調整(1種ケレン)	循環式エコグリーンプラスト工法(研削材及 びケレンかす回収・積込含む)	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -024	36-1	E-①	工事費	素地調整(1種ケレン)	循環式エコグリーンプラスト工法(研削材及 びケレンかす回収・積込含む)	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	37-1	E-①	工事費	下地処理	ウレタン樹脂系防水	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	38-1	E-①	工事費	防護材塗布	プライマー～上塗り	m2	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	43-1	E-①	工事費	二次止水ゴム樋取付		m	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	44-1	E-①	工事費	端部ゴム管取付	二次止水ゴム樋用 25A×300	本	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	45-1	E-①	工事費	排水装置設置	SUS304 32A 支持金具含む	m	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	46-1	E-①	工事費	現場孔明	φ13.5	孔	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	47-1	E-①	工事費	地覆遊間止水	プライマー、シール材、バックアップ材設置手間	m	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	48-1	E-①	工事費	跳水防止板設置	Gr下部取付	m	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	49-1	E-①	工事費	現場孔明	φ14 既設ヒーム t=3.2mm	孔	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	50-1	—	工事費	現場孔明	φ14 新設ヒーム t=3.2mm	孔	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	51-1	—	工事費	現場孔明	φ22 既設支柱 t=4.5mm	孔	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	52-1	E-①	工事費	支承防錆処理(金属溶射)	A1橋台(石浦跨線橋)	基	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	53-1	—	工事費	支承防錆処理(金属溶射)	A2橋台(石浦跨線橋)	基	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	54-1	—	工事費	支承防錆処理(金属溶射)	A1橋台(石浦跨線橋側道橋)	基	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	55-1	—	工事費	支承防錆処理(金属溶射)	P1橋台(石浦跨線橋側道橋)	基	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	56-1	—	工事費	支承防錆処理(金属溶射)	A2橋台(石浦跨線橋側道橋)アンカーボルト のみ	基	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	57-1	E-①	工事費	ナット取替	1種ナット M27(SS400)	個	別紙参照	R2.9月	岐阜県内	単価表-20参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -025	65-1	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材工共]	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(3層)スプレー	m2	1,875	R2.9月	岐阜県内	—
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -027	4-1	E-①	工事費	地先境界ブロック設置	180×250×1000	m	別紙参照	R2.10月	岐阜県内	単価表-1参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-029	5-1	E-①	工事費	ウィーブホール設置【歩掛】	φ50 L=84mm (KMV-50(目皿付)同等品以上)(間詰モルタル充填手間含む)	箇所	別紙参照	R2.10月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-031	5-1	E-①	工事費	立入防止柵設置【歩掛】	H=1800 2.0mピッチ 擁壁建込式	m	別紙参照	R2.10月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-031	6-1	E-①	工事費	門扉(片開き)設置【歩掛】	H=1800 W=1.2m 擁壁建込式	基	別紙参照	R2.10月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-031	7-1	E-①	工事費	開口部止水設置【歩掛】	側部レール・中間柱・ハンドル(打込アンカー等付属品含む)(※アルミ防水パネル除く)	基	別紙参照	R2.10月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-032	3-1	E-①	工事費	削孔【歩掛】	φ350 レキ質土 L=5500 工法:A工法(大口径ボーリングマシンを用いた場合)、杭種別:鋼管、使用目的:本設(目的)物の場合、削孔径350mm、支柱外径φ267.4mm、杭1本当りの(レキ質土)の掘削長:5.5m/本、杭1本当り杭長:8.5m/本、鋼管杭m当り杭材料質量:0.21t/m、板厚:12.7、継杭:無、モルタル材料・打設手間、杭建込含む	孔	別紙参照	R2.10月	当該工事に限る	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-033	9-1	E-①	工事費	かご枠組立設置【歩掛】	100型 標準(蓋付) H500×B1000(詰石手間含む)(EGボックス同等品以上)	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-033	10-1	E-①	工事費	透水性土のう設置【歩掛】	240×600 仕拵・積立(小口並べ)	袋	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-033	11-1	E-①	工事費	雑草抑止板据付【歩掛】	小舗石タイプ フレキシブル平板 600×600×30(雑草抑止シート・アンカー釘設置含む)(グラスツップ同等品)	m2	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-033	12-1	E-①	工事費	植生マット設置【歩掛】	1000×6000 モルタル入補強繊維袋付(キョウジンカー同等品)(アンカー・ピン・止め釘設置含む)	m2	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	23-1	E-①	工事費	舗装版目地注入【歩掛】	As版 加熱注入目地材	kg	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	24-1	E-①	工事費	中間支柱撤去(ガードケーブル)【歩掛】	土中用標準型路側用 B種	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	25-1	E-①	工事費	ケーブル緩め(支柱取替用)【歩掛】	路側用B種	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	26-1	E-①	工事費	耐雪型ガードパイプ撤去【歩掛】	コンクリート建込 支柱間隔2.5m	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	27-1	E-①	工事費	耐雪型ガードパイプ再設置【歩掛】	コンクリート建込 支柱間隔2.5m	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	28-1	E-①	工事費	耐雪型ガードパイプ撤去【歩掛】	土中建込 支柱間隔2.5m	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	29-1	E-①	工事費	耐雪型ガードパイプ再設置【歩掛】	土中建込 支柱間隔2.5m 根巻基礎(400*400*250)設置含む	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	30-1	E-①	工事費	立入防止柵撤去【歩掛】	金網(フェンス)・支柱	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	31-1	E-①	工事費	立入防止柵設置【歩掛】	金網(フェンス)・支柱	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	32-1	E-①	工事費	デリエータ清掃【歩掛】	ガードレール用及び頭部のみ	個	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	33-1	E-①	工事費	視線誘導標設置【歩掛】	φ100 両面 支柱 φ50 Co建込用	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-034	34-1	E-①	工事費	視線誘導標設置【歩掛】	φ100 両面 支柱 φ50 防護柵取付用	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-12参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	35-1	E-①	工事費	視線誘導標設置【歩掛】	φ100 片面防塵式 手摺り用	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	36-1	E-①	工事費	視線誘導標設置【歩掛】	φ100両面 BP式 縦2個（白・黄）	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	37-1	E-①	工事費	標識柱撤去【歩掛】	路側・単柱・基礎なし(支柱切断)	基	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	38-1	E-①	工事費	標識柱撤去【歩掛】	防護柵添架式	基	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	39-1	E-①	工事費	標識柱撤去【歩掛】	ベースプレート式(アンカー撤去含む)	基	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	40-1	E-①	工事費	防護柵撤去(ボックス・ビーム)【歩掛】	Gb-Am-2E	m	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -034	41-1	E-①	工事費	スノーポールさや管設置【歩掛】	防護柵取付用	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-19参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -035	5-1	E-①	工事費	標識柱設置【歩掛】	路側式 基礎孔建込・固定 基礎なし	基	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -035	6-1	E-①	工事費	標識柱設置【歩掛】	防護柵添架式・手間のみ	基	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -035	7-1	E-①	工事費	標識柱設置【歩掛】	ベースプレート式 手間のみ	基	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -035	8-1	E-①	工事費	視線誘導標設置【歩掛】	セイフティスリーブ SV-2	個	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -041	5-1	E-①	工事費	頂版モルタル補修	セメントモルタル t=5cm	m3	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -041	6-1	E-①	工事費	防食塗装 素地調整	2種ケレン	m2	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -041	7-1	E-①	工事費	防食塗装 上塗り	高濃度亜鉛末塗料(有機ゾンクリッチペイント)1回 はけ・ローラー	m2	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -041	8-1	E-①	工事費	ブレース取替(撤去・設置)	RB φ25 平均L=3808(ボルト締め含む)	組	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -041	9-1	E-①	工事費	防護柵支柱矯正	加熱矯正 φ76.3×3.2(STK400)	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -041	10-1	E-①	工事費	防護柵基部モルタル充填	無収縮モルタル	m3	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -042	6-1	D-①	工事費	床版はつり	ウォータージェットによるはつり	m3	1,515,000	R3.1月	当該工事に限る	-
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -042	7-1	D-①	工事費	コンクリート面接着剤塗布	新旧コンクリート面	m2	3,696	R3.1月	岐阜県内	-
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -042	8-1	E-①	工事費	床版型枠支保 単管支持	設置・撤去	空m3	別紙参照	R3.1月	高山国道事務所管内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -042	9-1	E-①	工事費	橋梁用ガードレール設置	Gr-A-2B	m	別紙参照	R3.1月	高山国道事務所管内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -042	10-1	E-①	工事費	増桁架設		t	別紙参照	R3.1月	高山国道事務所管内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	17-1	E-①	工事費	頂板取替	(材料持上げ、プランクシート、スパーサー取付、ボルト締付等含む)	kg	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	18-1	E-①	工事費	既設頂版撤去		kg	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	19-1	E-①	工事費	コンクリート打設(頂板部)	24-12-25BB	m3	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	20-1	E-①	工事費	コンクリート切断	深さ10mm～15mm エアカッター	m	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	21-1	E-①	工事費	鋼製枠切断	t=3.2mm～6.5mm	m	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	22-1	E-①	工事費	高力ボルト締め付け(ボルト 取替)	M22	本	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	23-1	E-①	工事費	高力ボルト撤去	M22	本	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	24-1	E-①	工事費	ボルトキャップ設置	M22(F10T)ボルト用	個	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	25-1	E-①	工事費	ボルトキャップ設置	M22(F10T)ナット用	個	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	26-1	E-①	工事費	表面処理(手間)	剥落防止(サンダーケレン)	m2	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	27-1	E-①	工事費	素地調整(手間)	剥落防止(エポキシ系ポリマーセメントモルタル)	kg	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	28-1	E-①	工事費	プライマー(手間)	剥落防止(エポキシ樹脂系水性ウレタン)	kg	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	29-1	E-①	工事費	中塗り(手間)	剥落防止(厚膜柔軟形ウレタン/ウレア樹脂 塗料)	kg	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	30-1	E-①	工事費	上塗り(手間)	剥落防止(柔軟形ポリウレタン樹脂塗料)	kg	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	31-1	E-①	工事費	ケレン・防錆材塗布(頂版防 錆)		m2	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-15参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	32-1	E-①	工事費	緩衝材撤去・復旧(手間)		m3	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-16参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	33-1	E-①	工事費	防水補修設置(手間)	目地材、下地材、防水シート等設置	m	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-17参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -044	34-1	E-①	工事費	山側擁壁補修(手間)		m	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-18参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -045	8-1	E-①	工事費	橋梁用ガードレール撤去	Gr-A-2B ヘースプレート式	m	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -045	9-1	E-①	工事費	橋梁用ガードレール設置	Gr-A-2B ヘースプレート式	m	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二 -045	11-1	E-①	工事費	型枠	床版	m2	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -001	4-1	E-①	工事費	階段水路設置	W=1500kg/個以下	個	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -001	5-1	E-①	工事費	階段水路設置	W=1500kg/個以上2500kg/個未満	個	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	17-1	E-①	工事費	鉛直型雪崩予防柵設置	柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,対応勾配 θ =34°	基	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	18-1	E-①	工事費	鉛直型雪崩予防柵設置	柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,対応勾配 θ =34°	基	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	19-1	E-①	工事費	鉛直型雪崩予防柵設置	柵高H=2.0m,柵長L=2.5m,対応勾配 θ =34°	基	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	20-1	E-①	工事費	土砂部用アンカー設置	139.8φ×6.0-2100(上部材),D25(M24) ×1650(下部材)	組	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	21-1	E-①	工事費	手摺り設置工	H=800 @1.5m ヘースプレート式 景観配 慮型	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	22-1	E-①	工事費	油水分離槽(田型)据付	天端ブロック(W=480kg/個)	個	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	23-1	E-①	工事費	油水分離槽(田型)据付	水槽ブロック(W=1590kg/個)	個	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-7参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	24-1	E-①	工事費	油水分離槽(田型)据付	底版ブロック(W=538kg/個)	個	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	25-1	E-①	工事費	ヘットパイプ鋼管設置	内径φ107.3 t=3.5mm	本	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	26-1	E-①	工事費	両開き門扉設置	開口 W=18.0m H=1.6m	基	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	27-1	E-①	工事費	目地棒設置・撤去	発泡面木タイプ	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -002	28-1	E-①	工事費	転石破碎製作	トンネルスリ	m3	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -003	11-1	E-①	工事費	セラミックインサート設置手間	セラミックインサートM12	箇所	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -003	12-1	E-①	工事費	伸縮装置据付手間	A2橋台 アルミ合金鋳物 KMA-320Nタイプ 除雪誘導板付き	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -003	13-1	E-①	工事費	検査路階段設置	幅600 ステップ幅300 高さ167 1:1.8勾配用 再生プラスチック	m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -003	14-1	E-①	工事費	情報BOX用添架金具設置手間		組	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -003	15-1	E-①	工事費	情報BOX用SGP管設置手間		m	別紙参照	R2.6月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -004	10-1	E-①	工事費	研掃工【歩掛】	サンダー・研掃機・手押しスローパー	m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -004	11-1	E-①	工事費	プライマー工【歩掛】	エポキシ系樹脂 0.15kg/m2	m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -004	12-1	E-①	工事費	防水工【歩掛】	アスファルトウレタン系樹脂 1.5kg/m2	m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -004	13-1	E-①	工事費	舗装接着材塗布工【歩掛】	改質アスファルト 1.2kg/m2・珪砂 0.7kg/m2	m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -004	14-1	E-①	工事費	端部保護材【歩掛】	ポリウレタン系樹脂	m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -004	15-1	E-①	工事費	情報ボックス配管設置【歩掛】	SGP250A	m	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	10-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールホールハム鋼管杭φ700×14 L=9.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.4m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	11-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールホールハム鋼管杭φ700×14 L=9.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.5m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	12-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールホールハム鋼管杭φ700×14 L=10.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.5m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	13-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールホールハム鋼管杭φ700×14 L=10.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.4m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	14-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールホールハム鋼管杭φ700×14 L=11.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.5m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-5参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	15-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=11.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.4m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	16-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=12.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.5m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	17-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=12.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.6m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	18-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=13.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.3m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	19-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=13.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.6m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-10参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	20-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=15.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.7m	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-11参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	21-1	E-①	工事費	トップレート設置	φ700 PL-22×950×1450	個	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-12参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	22-1	E-①	工事費	下部工設置	H-700×300×13×24 H-400×400×13×21	t	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-13参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -006	23-1	E-①	工事費	導杭掘削 ダウンサホルハンマ	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩2.0m 削孔径500 (導杭H-300×300)	本	別紙参照	R2.11月	岐阜県内	単価表-14参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	4-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=8.5m(SKK400)	削孔長 砂質土4.9m 軟岩・中硬岩3.6m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	5-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=10.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.7m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	6-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=11.5m(SKK400)	削孔長 砂質土8.0m 軟岩・中硬岩3.5m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	7-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=12.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.7m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	8-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサホルハンマ 鋼管杭 φ700×14 L=13.5m(SKK400)	削孔長 砂質土2.8m 軟岩・中硬岩5.0m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-5参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	9-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールハンマ 鋼管杭φ700×14 L=14.0m(SKK400)	削孔長 砂質土1.8m 軟岩・中硬岩5.2m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	10-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールハンマ 鋼管杭φ700×14 L=14.5m(SKK400)	削孔長 砂質土2.8m 軟岩・中硬岩4.2m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	11-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールハンマ 鋼管杭φ700×14 L=15.0m(SKK400)	削孔長 砂質土0.9m 軟岩・中硬岩3.4m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -007	12-1	E-①	工事費	支持杭設置 ダウンサールハンマ 鋼管杭φ700×14 L=15.5m(SKK400)	削孔長 砂質土0.0m 軟岩・中硬岩3.5m	本	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -008	1-1	E-①	工事費	袋詰玉石 製作	2800×2100mm(2t用)	袋	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -008	2-1	E-①	工事費	袋詰玉石 設置	2800×2100mm(2t用)	袋	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -008	3-1	E-①	工事費	袋詰玉石 撤去	2800×2100mm(2t用)	袋	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -008	4-1	E-①	工事費	袋詰玉石 製作	3400×2600mm(4t用)	袋	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -008	5-1	E-①	工事費	袋詰玉石 設置	3400×2600mm(4t用)	袋	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -008	6-1	E-①	工事費	袋詰玉石 撤去	3400×2600mm(4t用)	袋	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -009	29-1	E-①	工事費	支保工【歩掛】	くさび結合支保 W>80kN/m2	空m3	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -009	30-1	E-①	工事費	プレキャスト親杭パネル据付【歩 掛】	W700×H500	m2	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -009	31-1	E-①	工事費	場所打ち杭(ダウンサールハンマ) 【歩掛】 (地上部頭出し6mを超える場 合)	B工法(大口径ボーリングマシン工法)モルタル 杭(H形鋼),設計杭径498mm,本設(目 的),杭1本当り硬岩掘削長,杭1本当り 杭長10.5~12m/本,継接合無し,H形鋼 m当り質量0.135t,モルタル規格1:3BB,補 助クレーン有	m	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -009	32-1	E-①	工事費	場所打ち杭(ダウンサールハンマ) 【歩掛】 (地上部頭出し6mを超える場 合)	B工法(大口径ボーリングマシン工法)モルタル 杭(H形鋼),設計杭径498mm,本設(目 的),杭1本当りレキ・岩塊玉石・軟岩・中硬 岩掘削長,杭1本当り杭長10.5~12m/ 本,継接合無し,H形鋼m当り質量0.135t, モルタル規格1:3BB,補助クレーン有	m	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -009	33-1	E-①	工事費	場所打ち杭(ダウンサールハンマ) 【歩掛】 (地上部頭出し6mを超える場 合)	B工法(大口径ボーリングマシン工法)モルタル 杭(H形鋼),設計杭径498mm,本設(目 的),杭1本当り砂質土掘削長,杭1本当り 杭長10.5~12m/本,継接合無し,H形 鋼m当り質量0.135t,モルタル規格1:3BB, 補助クレーン有	m	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	高山国道事務所	工務課	高国-工務 -009	34-1	E-①	工事費	親杭建込用足場組立・撤去 【歩掛】	YTRock足場工法同等品以上	空m3	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-6参照