

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -003	1-1	E-①	工事費	エポキシ樹脂注入工	φ35 L=0.51	孔	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -003	2-1	E-①	工事費	既設砂防堰堤のチッピング工	ガリレオ施工 腹付部	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -003	3-1	E-①	工事費	既設砂防堰堤のチッピング工	ガリレオ施工 腹付部以外	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -003	4-1	E-①	工事費	コア削孔工	(水平方向)φ50<ワイヤーソー切断の準備孔>	m	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -003	5-1	E-①	工事費	ワイヤーソー切断工	切断(水平、鉛直、斜方向)	m2	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -003	6-1	E-①	工事費	鋼製堰堤(CBBO)設置工	透過部の幅10m超	t	別紙参照	R2.5月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -004	4-1	E-①	工事費	受圧板(スーパーメタルフレーム KSS250-800)設置歩掛り	・1列当り20枚未満・足場設置・撤去は含まない	枚	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -004	6-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管(φ1000 ダブル構造 無孔管)設置歩掛り	・管本体の材料費は含まない。継手の材料費を含む	m	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -004	7-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管(φ1000 ダブル構造 無孔管)撤去歩掛り		m	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	3-1	D-①	工事費	橋梁用防護柵 Gr-C-2B (材工共)	塗装(白) 支柱埋込長L=250mm	m	7,430	R2.7月	岐阜県内	-
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	8-1	E-①	工事費	鋼製底付管設置		個	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	9-1	E-①	工事費	取水スクリーン設置(フランジ接合 含む)		基	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	10-1	E-①	工事費	膨張目地設置		m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	11-1	E-①	工事費	収縮目地設置		m2	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-4参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	12-1	E-①	工事費	ポリエチレン管布設(φ250)		m	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-5参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	13-1	E-①	工事費	ハット融着(φ250)		箇所	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-6参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	14-1	E-①	工事費	ポリエチレン管切断(φ250)		口	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-7参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	15-1	E-①	工事費	取水管支持金具設置		組	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-8参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	16-1	E-①	工事費	プレキャストブロック設置(BC14.16 型相当)		m	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-9参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -005	17-1	E-①	工事費	プレキャストブロック設置(BC12型 相当)		m	別紙参照	R2.7月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	4-1	D-①	工事費	植生基材吹付 (市場単価)	t=3cm ラス張り、樹脂製アンカーピン含む	m2	4,213	R2.10月	中部地方整備局管内	-
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	26-1	E-①	工事費	L型プレート付アンカー挿入(土砂 部)	SD345 D19 L=1.2m	本	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	27-1	E-①	工事費	L型プレート付アンカー挿入(岩部)	SD345 D19 L=0.8m (削孔φ38 岩部の施工を含む)	本	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	28-1	E-①	工事費	注入打設	セメントミルク σck=24N/mm2	m3	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-3参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	29-1	E-①	工事費	裏面排水	W=300 法面保護タイプ	m	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-4参照

建設資材価格調査報告リスト

令和2年度 単価契約 岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	30-1	E-①	工事費	連続繊維補強土	t=20cm 法面保護タイプ	m3	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-5参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	31-1	E-①	工事費	流末処理	VP50	m	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-6参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	32-1	E-①	工事費	削孔(れき質土)	φ65 ホーリングマシン(軽量型)簡易二重 管方式	m	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-7参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	33-1	E-①	工事費	削孔(軟岩)	φ65 ホーリングマシン(軽量型)簡易二重 管方式	m	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-8参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	34-1	E-①	工事費	グラウト注入打設	σ _{ck} =24N/mm ² (単管足場)	m3	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-9参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	35-1	E-①	工事費	頭部処理	頭部点検型 (単管足場)	本	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-10参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	36-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	ダブル構造 無孔管φ600 露出配管 支持杭・バンドプレート等(@2.0m)設置含む ※管本体・支持杭・背あて・バンドプレート の材料費を含まない。	m	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-11参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -007	37-1	E-①	工事費	流末排水施設設置	耐圧ポリエチレンリブ管φ600設置、取付金 具設置含む (直管L=3.5m、90° 曲管N=1)	箇所	別紙参照	R2.10月	中部地方整備局管内	単価表-12参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -008	10-1	E-①	工事費	植生土のう(長600×幅400× 高100)製作・設置歩掛り	材料費は含まない	袋	別紙参照	R2.10月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -009	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 逆 巻施工	現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 法面垂直高 30m以下 施工規模200m以上) 削孔長 1m≦L≦5m	m	16,380	R2.12月	岐阜県内	-
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -009	2-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 逆 巻施工	現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 法面垂直高 30m以下 施工規模200m以上) 削孔長 L=5.85m	m	15,690	R2.12月	岐阜県内	-
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -009	5-1	E-①	工事費	受圧板設置	620×620×50 (E50-620) * 頭部間詰めモルタルを含む	基	別紙参照	R2.12月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -009	12-1	E-①	工事費	プレキャストコントロール基礎設置	A型(630×450)(埋設)	m	別紙参照	R2.12月	岐阜県内	単価表-2参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -010	1-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置	ダブル構造 無孔管 φ800 露出配管 管本体の材料費は含まない。継手の材 料費を含む	m	別紙参照	R2.12月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -011	1-1	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管 (φ1500 ダブル構造 無孔 管) 設置・撤去歩掛り		m	別紙参照	R3.1月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -012	16-1	E-①	工事費	鋼製受圧板(スーパーメタルフレーム KSG200-800)設置歩掛り	・1列当り20枚未満 ・足場設置・撤去は含まない	基	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-1参照
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工務 -012	19-1	E-①	工事費	エフケー不陸調整枠(2100× 2100 H120(分割タイプ))設置 歩掛り (モルタル吹付の費用(材料 費、施工費)も含む)	・補助アンカーピン設置～モルタル吹付 (コテ仕上げ含む)まで・足場設置・撤去 は含まない ・施工規模:20～50基未満 ・地山の不陸は、ほぼ無し(切土法面整 形を当該工事で施工) ・斜面の土質:れき質土 ・箱抜管(円形空洞型枠)の設置・材料 費は含まない	基	別紙参照	R3.2月	岐阜県内	単価表-2参照