

建設資材価格調査報告リスト

令和3年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	9-1	E-①	工事費	鋼製受圧板(KIT16C-230-L) 設置歩掛り	・足場設置・撤去は含まない	基	別紙参照	R3.6月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	10-1	E-①	工事費	ざぶとん材(KIT16C-230-L 用)設置歩掛り	・セメントミルクの注入手間含む(セ メントミルクの材料費は含まない) ・足場設置・撤去は含まない ・モルタル吹付(t=5cm)の上に設 置 ・セメントミルクの体積算出(ロス 率含む)	セット	別紙参照	R3.6月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	11-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件 I クロータイプによる 削孔を想定 削孔長5m以下 1段ごとの逆巻き施工(土砂、 軟岩 削孔径φ90 二重管削 孔 削孔長2.85m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工 規模200m以上	m	20,410	R3.6月	当該工事に限る	施工手間 4週8休補正なし
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-001	12-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件 I クロータイプによる 削孔を想定 削孔長5m超 1 段ごとの逆巻き施工(土砂、 軟岩 削孔径φ90 二重管削 孔 削孔長6.35m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工 規模200m以上	m	16,760	R3.6月	当該工事に限る	施工手間 4週8休補正なし
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	1-1	E-①	工事費	エポキシ樹脂注入歩掛り	・既設砂防堰堤のコンクリート(無 筋)の削孔 φ35 L=0.51mを 施工後に、差し筋を定着する ための、エポキシ樹脂の注入 (29kg/100孔 ※ロス無し数量) ・足場の設置・撤去は含まな い	孔	別紙参照	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	2-1	E-①	工事費	コア削孔歩掛り	・既設砂防堰堤の断面を貫通 させるコンクリート(無筋)の削孔 (水平方向) φ50 <ワイヤ ソー切断の準備孔> ・足場の設置・撤去は含まな い	m	別紙参照	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-2 スライム処理等は 含まない
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	3-1	E-①	工事費	ワイヤーソー切断歩掛り	・既設砂防堰堤(コンクリート(無 筋))の断面の切断(水平、鉛 直、斜方向) ・足場の設置・撤去は含まな い	m2	別紙参照	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-3 スライム処理等は 含まない

建設資材価格調査報告リスト

令和3年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	4-1	E-①	工事費	鋼製堰堤(ハットレス型)(透過部の幅10m超)設置歩掛り	・組立～ボルト本締めまで(中詰砕石投入、縦ビーム用鞘管設置を含む) ・足場設置・撤去は含まない ・アンカー鉄筋、用心鉄筋の設置は含まない ・充填コンクリート打設は含まない	t	別紙参照	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-4
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	6-1	D-①	工事費	現場塗装素地調整(継手部)(材工共 土木工事標準単価方式)	鋼製堰堤(Jスリット等) A-5系(F-15系) 動力工具処理	m2	3,113	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	施工手間のみ 4週8休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	7-1	D-①	工事費	現場塗装下塗り(継手部)(材工共 土木工事標準単価方式)	鋼製堰堤(Jスリット等) A-5系(F-15系) 鉛・クロムフリーさび止めペイント 3回塗り 濃彩色(緑系 グレー)	m2	3,630	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	材工共 4週8休補正無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-002	8-1	E-①	工事費	アンカーボルト(M22 L=450)設置歩掛り(Jスリット設置用)	Jスリットの架設のためのアンカーボルトの設置で、M22ナット4個/本の締付けを含む(削孔は考えていない→コンクリート打設時に設置)	本	別紙参照	R3.6月	越美山系砂防事務所管内	単価表-5
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	4-1	E-①	工事費	NINJAパネル(911×911×55)設置歩掛り	・材料費は含まない。 ・頭部背面処理モルタル、仮止めラスピ等含む	枚	別紙参照	R3.9月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	5-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅰ クレーンによる削孔機吊下げ施工を想定 削孔長2m以下 1段ごとの逆巻き施工(土砂、軟岩 削孔径φ65 単管削孔 削孔長1.75m、1.8m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工規模200m以上	m	17,900	R3.9月	当該工事に限る	
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	6-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件Ⅰ クレーンによる削孔機吊下げ施工を想定 削孔長2m超5m以下 1段ごとの逆巻き施工(土砂、軟岩 削孔径φ65 単管削孔 削孔長2.3m、2.8m/本を想定) 法面垂直高20m以下 施工規模200m以上	m	14,700	R3.9月	当該工事に限る	

建設資材価格調査報告リスト

令和3年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	7-1	E-①	工事費	吸出し防止材設置工(点在)	・材料費は含まない。 ・擁壁等の水抜きパイプ設置箇所等に吸出し防止材の貼り付け等を行うもの(設置箇所の勾配、吸出し防止材のサイズは任意) ・材料のロス率を記載(有無、有の場合は%)	m2	別紙参照	R3.9月	岐阜県内	単価表-2 材料ロス無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	9-1	E-①	工事費	EP受圧板(620×620×50(E50-620))設置歩掛り	・材料費は含まない。 ・頭部背面処理モルタル、仮止めうすピン等含む	基	別紙参照	R3.9月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	11-1	E-①	工事費	FRP製格子状パネル(□1000mm程度×40mm)設置歩掛り	・施工規模50枚未満 ・材料費は含まない。 ・頭部背面処理モルタル、仮止めうすピン等含む	枚	別紙参照	R3.9月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-004	12-1	E-①	工事費	FRP製格子状パネル(□400mm程度×40mm)設置歩掛り	・施工規模50枚未満 ・材料費は含まない。 ・頭部背面処理モルタル、仮止めうすピン等含む	枚	別紙参照	R3.9月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-005	17-1	E-①	工事費	フィットフレーム設置歩掛り(FIT30W-480)	専用支圧板の設置含む。足場設置・撤去及び高流動コンクリート打設は含まない。1列当たり平均据付基数20基未満	基	別紙参照	R3.10月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-005	18-1	E-①	工事費	高流動コンクリート打設歩掛り	フィットフレームへの高流動コンクリート(フロー値60cm)打設。足場設置・撤去及びは含まない。コンクリート100m3当りの使用量(ロス率含む)を記入のこと。	m3	別紙参照	R3.10月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-007	7-1	E-①	工事費	大型かご枠(上蓋有り)(大型EGホックス150型)設置歩掛り	・詰石作業含む、吸出し防止材設置及び作業土工は含まない。 ・100m2当りの詰石使用量(ロス率含む)を記入のこと。 ・クレーンを使用して、材料持上げ	m2	別紙参照	R3.11月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-007	8-1	E-①	工事費	かご枠(上蓋有り)(EGホックス100型)設置歩掛り	・詰石作業含む、吸出し防止材設置及び作業土工は含まない。 ・100m2当りの詰石使用量(ロス率含む)を記入のこと。 ・クレーンを使用して、材料持上げ	m2	別紙参照	R3.11月	当該工事に限る	単価表-2

建設資材価格調査報告リスト

令和3年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-008	2-1	E-①	工事費	透水管設置	・材料費は含まない ・擁壁等コンクリート構造物に帯状に貼り付けを行うもの(設置の方向、設置箇所勾配、透水管のサイズは任意) ・材料のロス率を記載(0の場合は、無しと記載)	m	別紙参照	R3.12月	岐阜県内	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-008	3-1	E-①	工事費	簡易鋼製丸型フラップゲート撤去	φ250用 バンド式	組	別紙参照	R3.12月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-008	4-1	E-①	工事費	吸出し防止材撤去	t=10mm 積込含む	m2	別紙参照	R3.12月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-010	12-1	E-①	工事費	フィットフレーム設置歩掛り(FIT25W-480)	専用支圧板の設置含む。足場設置・撤去及び高流動コンクリート打設は含まない。1列当り平均据付基数20基未満	基	別紙参照	R3.12月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-010	13-1	E-①	工事費	高流動コンクリート打設歩掛り	フィットフレームへの高流動コンクリート(フロー値60cm)打設。足場設置・撤去及び高流動コンクリート100m3当りの使用量(ロス率含む)を記入のこと。	m3	別紙参照	R3.12月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工(1列毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模100m以上200m未満) 削孔長 1m≦L≦5m	m	18,670	R4.1月	当該工事に限る	施工単価 逆巻施工
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	2-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工(1列毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 L=5.85m	m	13,020	R4.1月	当該工事に限る	施工単価 逆巻施工
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	3-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工 現場条件Ⅰ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模100m以上200m未満) 削孔長 1m≦L≦5m	m	11,930	R4.1月	当該工事に限る	施工単価 逆巻施工
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	4-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工 現場条件Ⅰ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 L=5.85m	m	8,427	R4.1月	当該工事に限る	施工単価 逆巻施工
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	6-1	E-①	工事費	受圧板設置 620×620×50 (E50-620)	・材料費は含まない ・背面処理モルタル・仮止めラシ等含む	基	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-1 頭部処理含まず 鉄筋挿入工に含む
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	12-1	E-①	工事費	削孔	φ115 粘性土・砂質土 スキッド型 施工規模 削孔長300m未満	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-2

建設資材価格調査報告リスト

令和3年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	13-1	E-①	工事費	削孔	φ115 レキ質土 スキット型 施工規模 削孔長 300m未満	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	14-1	E-①	工事費	削孔	φ115 軟岩 スキット型 施工規模 削孔長 300m未満	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	15-1	E-①	工事費	削孔	φ115 粘性土・砂質土 クローラ型 施工規模 削孔長 300m未満	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	16-1	E-①	工事費	削孔	φ115 レキ質土 クローラ型 施工規模 削孔長 300m未満	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-6
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	17-1	E-①	工事費	削孔	φ115 軟岩 クローラ型 施工規模 削孔長 300m未満	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-7
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	18-1	E-①	工事費	芯材組立	D29 L≤10m	本	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-8
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	19-1	E-①	工事費	芯材挿入	D29 L≤10m	本	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-9
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	20-1	E-①	工事費	注入打設	膨張セメントミルク σ _{ck} =24N/mm ² L≤10m	本	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-10
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	21-1	E-①	工事費	加圧及び頭部処理	L≤10m	本	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-11
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-009	29-1	E-①	工事費	透水材設置	・材料費は含まない ・土面に帯状に貼付けを行うもの(土質、設置の方向、設置箇所の勾配、透水材のサイズは任意) ・材料のロス率を記載(0の場合は、無しと記載)	m	別紙参照	R4.1月	岐阜県内	単価表-12
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	5-1	D-①	工事費	植生基材吹付 (市場単価)	t=3cm ラス張り、樹脂製アンカー ピン含む	m ²	4,336	R4.1月	当該工事に限る	材工共 週休2日補正無し 時間的制約無し
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	16-1	E-①	工事費	削孔(レキ質土)	φ65 ホーリングマシン(軽量型) 簡易二重管方式	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-1
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	17-1	E-①	工事費	削孔(軟岩)	φ65 ホーリングマシン(軽量型) 簡易二重管方式	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-2
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	18-1	E-①	工事費	削孔(レキ質土)	φ65 バックホウ式ドリル 簡易二重管方式	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-3
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	19-1	E-①	工事費	削孔(軟岩)	φ65 バックホウ式ドリル 簡易二重管方式	m	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-4
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	20-1	E-①	工事費	グラウト注入打設	σ _{ck} =24N/mm ² (単管足場)	m ³	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-5
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	21-1	E-①	工事費	頭部処理	頭部点検型 (単管足場)	本	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-6

建設資材価格調査報告リスト

令和3年度単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用地域	備考
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	22-1	E-①	工事費	グラウト注入打設	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ （ロープ足場）	m3	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-7
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-011	23-1	E-①	工事費	頭部処理	頭部点検型（ロープ足場）	本	別紙参照	R4.1月	当該工事に限る	単価表-8
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-013	1-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工(1列毎) 現場条件Ⅱ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 $1\text{m} \leq L \leq 5\text{m}$	m	17,230	R4.2月	当該工事に限る	施工単価 逆巻施工
岐阜県	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-013	2-1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	逆巻施工(1列毎) 現場条件Ⅰ (土砂、軟岩 削孔径φ65 施工規模200m以上) 削孔長 $1\text{m} \leq L \leq 5\text{m}$	m	13,120	R4.2月	当該工事に限る	施工単価 逆巻施工