

歩掛表-1 プレキャスト基礎AI型設置歩掛

B1000×H1000 L=5.0m/組

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	3.030		●		
特殊作業員		人	3.030		●		
普通作業員		人	3.030		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒含）	日	3.030	物価資料			
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m	33.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、据付機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛には、止水板、目地材、連結金具、連結ボルトの設置を含む。
3. プロック製品長は1個当り2.5m。

歩掛表-2 プレキャスト波返設置歩掛

R=1500 L=4990

20本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.500				
ブロック工		人	2.500				
普通作業員		人	7.500				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（～排2011・低騒含）	日	2.500	物価資料			
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		本	8.000				

〔条件〕

1. 本歩掛には、止水材、目地材、差し筋の設置を含む。

歩掛表-3 フレキスト被覆設置歩掛

B=1000, L=4690 6段張

B=1000, L=4690 7段張

20本当たり

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.680				
ブロック工		人	1.260				
普通作業員		人	1.480				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（〜排2011・低騒含）	日	1.140	物価資料			
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		本	17.500				

【条件】

1. 本歩掛には、止水材、目地材、差し筋の設置を含む。