

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	三重-工-20
------	---------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	三重河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

(価格条件)

## 歩掛表－1 プレキャスト小型擁壁設置

H=805 SL=900

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
ブロック工		人	0.500		●		
普通作業員		人	0.500		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.45m3 吊2.9t 排1~3低騒超低含	日	0.500	単価表-1	●		
諸雑費1		%	16.000				
日当り施工量		m	20.000				

## [条件]

1. 諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル、排水材の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 歩掛表－2 プレキャスト角落樹設置

320×180×450

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.130		●		
普通作業員		人	0.400		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		個	75.000				

## [条件]

1. 諸雑費1は、敷砂又は敷モルタル材料費の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

