

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	木曾下-工-09
------	----------

業務名称	令和２年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	木曽川下流河川事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表－1 堤脚水路用土留め付U字型側溝(J型)設置

B700×H1100×L2000

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.263		●	●	
ブロック工		人	0.263		●	●	
普通作業員		人	0.789		●	●	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（排1～3、排材、低騒音）	日	0.263	物価資料	●	●	
諸雑費1		%	18.000				
諸雑費2	雑工種（均しコンクリート）	%	87.000				
日当り施工量		m	38.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル、吸出防止材等の材料費に係る費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 諸雑費2〔雑工種（均しコンクリート）〕は、打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュート・ホップ・パイプレータ損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 本歩掛に現場内小運搬、敷モルタル、目地モルタル、吸出防止材等その施工に必要な機械・労務費・材料を含む。