

歩掛表-1 フレキャストボックス設置
2800×2500×975 短切

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	6.700		●	●	●
特殊作業員		人	4.200		●	●	●
普通作業員		人	14.700		●	●	●
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	45t吊 ホ°レタ付（排1、低騒含）	日	2.500	物価資料	●	●	●
諸雑費1	雑工種（基礎砕石）	%	10.000				
諸雑費2	雑工種（均しコンクリート）	%	24.000				
諸雑費3		%	6.000				
日当り施工量		m	1.500				

〔条件〕

1. [雑工種(基礎砕石)]は、敷設・転圧労務、材料投入、締固め機械運転経費、砕石等材料費等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. [雑工種(均しコンクリート)]は、打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シュート・ホップ・バイブレータ損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 諸雑費3は、レバーブロック・油圧ジャッキ(ポンプを含む)・グラウトポンプ・ミキサーの損料、敷モルタル・目地モルタル・グラウト材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
4. 本歩掛は、PC鋼材・定着金具の設置手間を含む。

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	北勢-工-14
------	---------

業務名称	令和２年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調查結果

[illegible]

歩掛表ー1 スクリーン設置

					1基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
特殊作業員		人	1.000		●		
普通作業員		人	1.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付（排1・2、低騒含）	日	0.500	物価資料			
諸雑費1		%	33.000				
日当り施工量		基	2.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、アンカー材料、工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。